



ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 200.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ						
1	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	10,00	6,97	69,70	
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	2.050,00	0,65	1.332,50	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								1.402,20
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
3	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	10,00	94,20	942,00	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
4	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	140,00	1,15	161,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								1.103,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
5	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m³	100,00	17,39	1.739,00	
6	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155)	ΟΔΟ-3211.B	m²	1.000,00	1,79	1.790,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								3.529,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
7	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m²	4.000,00	1,15	4.600,00	
8	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	1.000,00	1,20	1.200,00	
9	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	10.000,00	0,45	4.500,00	
10	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.B	ton	171,00	81,57	13.948,47	
11	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m²	11.000,00	8,03	88.330,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								112.578,47
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								118.612,67
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								21.350,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)								139.962,95
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								20.994,44
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)								160.957,39
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ)								270,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)								161.227,39
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								62,93
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)								161.290,32
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								38.709,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								200.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

06 - 07- 2018

Ο συντάξας

ΑΝΝΑ ΓΑΖΟΥΛΗ  
ΠΕ1 με Ε'β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ  
ΠΕ1 με Α'β