

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμο	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								
1	Εκσκαφές Γ-Η	1	A-2	ΟΔΟ 1123Α	m <sup>3</sup>	992,00	1,10	1.091,20	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	2	A-12	ΟΙΚ-2227	m <sup>3</sup>	58,50	26,90	1.573,65	
	<b>Σύνολο ομάδας Α:</b>							<b>2.664,85</b>	<b>2.664,85</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	3	B-29.2.1	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	151,00	86,50	13.061,50	
2	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	4	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	749,00	1,15	861,35	
3	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	5	B-51	ΟΔΟ-2921	m	977,00	9,60	9.379,20	
	<b>Σύνολο ομάδας Β:</b>							<b>23.302,05</b>	<b>23.302,05</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	6	Γ-1.1	ΟΔΟ-3121.Β	m <sup>3</sup>	438,00	12,30	5.387,40	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	7	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>2</sup>	2.018,00	1,28	2.583,04	
	<b>Σύνολο ομάδας Γ:</b>							<b>7.970,44</b>	<b>7.970,44</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	8	Δ-1	ΟΙΚ-2269Α	m	510,00	1,00	510,00	
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	9	Δ-2.3	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	16.515,00	1,85	30.552,75	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	2.918,00	1,20	3.501,60	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	11	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	16.515,00	0,45	7.431,75	
5	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	12	Δ-6	ΟΔΟ-4421Β	ton	40,00	81,95	3.278,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	13	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.Β	m <sup>2</sup>	19.433,00	8,08	157.018,64	
7	Καταβίβαση-ανύψωση φρεατίου	14	N1(ΣΧΕΤ.ΥΔΡ 16.27)	ΥΔΡ-6732	τεμ	10,00	115,00	1.150,00	
	<b>Σύνολο ομάδας Δ:</b>							<b>203.442,74</b>	<b>203.442,74</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:</b>					<b>237.380,08</b>
				<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 18%</b>					<b>42.728,41</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ 1</b>					<b>280.108,49</b>
				<b>Απρόβλεπτα 15%</b>					<b>42.016,27</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>					<b>322.124,77</b>
				<b>Αναθεώρηση</b>					<b>455,88</b>
				<b>ΣΥΝΟΛΟ 4</b>					<b>322.580,65</b>
				<b>Φ.Π.Α.24%</b>					<b>77.419,36</b>
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>400.000,00</b>

Φιλιατρά, 23.02.2018

Ο Συντάξας

Αριστείδης Φωτόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12-10-2012018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ  
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α Β

Θεωρήθηκε

Φιλιατρά 26.02.2018

Η Προισταμένη Τμήματος  
Συντηρήσεων Έργων & Αυτεπιστασίας

Χαραλαμπία Δημοπούλου  
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12-10-2018  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜ ΔΟΜ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΔΗΜ. ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ &