

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.000,00€

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)			
							ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ		
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	10.02	ΟΙΚ-1103	ton	7,30	10	73,00			
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2,00	10	20,00			
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο	10.07								
4	δια μέσου οδών καλής βετότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	20	7,00			
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	160	896,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							996,00	996,00		
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ										
6	Επισκευή κουτελων σκυροδεματος στεγης (οχητικο)	73.47ΣΧ	ΟΙΚ 7347	μμ	9,00	40	360,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:									360,00	360,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ= ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ										
7	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	m2	13,5	160	2.160,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:						2.160,00	2.160,00		
ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
8	Κριώματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	5,6	600	3.360,00			
9	Πετάσματα ασφαλείας επί κριωμάτων	23.05	ΟΙΚ-2304	m2	5,6	120	672,00			
10	Επενδύσεις πρόσοψης κριωμάτων	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	600	390,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:							4.422,00	4.422,00		
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	ΟΙΚ 7735	m2	1,7	160	272,00			
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών	77.17								
13	Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	3,4	160	544,00			

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
							ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
14	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80						
15	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,1	600	6.060,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:							6.876,00	6.876,00
								14.814,00
	Αξία εργασιών							14.814,00
	ΓΕ & Ο.Ε. 18%							2.666,52
	Σύνολο 1 (αξία εργασιών + οφελος 18%)							17.480,52
	Ενταία απρόβλεπτα 15 %							2.622,08
	Σύνολο 2 (Σύνολο 1+ απροβλ. 15%)							20.102,60
	Αμοιβή εκδόσης οικοδομικής άδειας από ναοδομία							1.500,00
	Αναθεώρηση							171,60
	Δαπάνη Έργου (Σύνολο2 + Αναθεώρηση)							21.774,19
	Ενταίος Φ.Π.Α. 24%							5.225,81
	Σ Υ Ν Ο Λ Ο							27.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΙΚ.
ΑΡΧ.ΜΗΧ ΜΕ ΑΒ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΔΠ/ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜ.
ΠΟΛ.ΜΗΧ. & ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΜΕ Α'Β