

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Κωδ. Άρθρου	Είδος εργασίας	α/α Τμολογ	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	NET ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A.1	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	500,00	2,55	1.275,00	
2	NET ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους	A.2	ΟΔΟ-1310	m	9.400,00	0,60	5.640,00	
3	NET ΟΔΟ Α-17	Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών	A.3	ΟΔΟ-1420	m <sup>2</sup>	3.100,00	5,70	17.670,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>									<b>24.585,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
4	NET ΟΔΟ Β-17	Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα	B.1	50% ΟΔΟ-2311 +50%ΟΔΟ-2312	m <sup>2</sup>	5.000,00	35,00	175.000,00	
5	NET ΟΔΟ Β-23.3	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών, Φέρουσας ικανότητας 440 kN με ράβδους Φ32 Β500C	B.2	ΥΔΡ-7025	m	500,00	27,00	13.500,00	
6	NET ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B.3	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	1.000,00	86,00	86.000,00	
7	NET ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογειών έργων	B.4	ΥΔΡ-7018	kg	28.000,00	1,05	29.400,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>									<b>303.900,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
8	NET ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Γ.1	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	195.000,00	0,42	81.900,00	
9	NET ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Γ.2	ΟΔΟ-4421.Β	tn	6.500,00	87,20	566.800,00	
10	NET ΟΔΟ Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Γ.3	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	140.700,00	8,79	1.236.809,28	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ:</b>									<b>1.885.509,28</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>									
11	NET ΟΔΟ Ε-1.1.6	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2, που τοποθετούνται με έμμηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2	Δ.1	ΟΔΟ-2653	m	2.000,00	45,00	90.000,00	
12	NET ΟΔΟ Ε-1.3.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	Δ.2	ΟΔΟ-2653	m	100,00	85,00	8.500,00	
13	NET ΟΔΟ Ε-9.1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Δ.3	ΟΙΚ-6541	τεμ.	180,00	49,00	8.820,00	
14	NET ΟΔΟ Ε-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	Δ.4	ΟΔΟ-2653	τεμ.	150,00	45,00	6.750,00	
15	NET ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βάση	Δ.5	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	14.000,00	3,45	48.300,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ:</b>									<b>162.370,00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ:</b>									<b>2.376.364,28</b>
<b>ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ &amp; ΟΕ, 18% :</b>									<b>427.745,57</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>									<b>2.804.109,85</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ, 15% :</b>									<b>420.616,48</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>									<b>3.224.726,33</b>
<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:</b>									<b>1.080,12</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>									<b>3.225.806,45</b>
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ, 24% :</b>									<b>774.193,55</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:</b>									<b>4.000.000,00</b>

ΤΡΙΠΟΛΗ , 11-02-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.  
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
Γεωλόγος με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.