



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ :ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ  
ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙ-ΡΙΖΟΧΩΡΙ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 50.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρα Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική ( € )	Ολική ( € )
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
	σχ. 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	ΥΔΡ 6054	στρ.				
1	σχ. 4.03.02	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	2,00	850,00	1.700,00	
2	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	200,00	5,00	1.000,00	
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916.						
3	12.01.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	50,00	175,00	8.750,00	
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
4	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m³	100,00	90,00	9.000,00	
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	36,00	94,20	3.391,20	
6	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	12,00	126,00	1.512,00	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
7	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1.000,00	1,20	1.200,00	
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
8	B-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	600,00	2,60	1.560,00	
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας						
9	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m³	70,00	22,00	1.540,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ						29.653,20	
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%						5.337,58	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)						34.990,78	
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						5.248,62	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)						40.239,39	
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						83,18	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)						40.322,57	
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%						9.677,42	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ						50.000,00	

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2-10-2018

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Ο Πρ/νος Τ.Δ.Π./Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΕ1 ΜΕ Α'β