

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ:

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Δ.Ε ΣΑΕΠ 526 ΚΩΔ 2014ΕΠ52600019
 ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 17ο ΥΠΟΕΡΓΟ

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-νάδα	Αρχική ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΟΜΑΔΑ 1Η ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ								
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	ΑΤ1 ΟΔΟ Α-2							
	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΑΤ1 20.05.01	ΟΙΚ 2124	M3	1900,00	6,50	12.350,00		
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων								
	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΑΤ 2 20.04.01	ΟΙΚ 2122	M3	50,00	20,25	1.012,50		
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΑΤ 3 20.10	ΟΙΚ 2162	M3	700,00	4,50	3.150,00		
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΑΤ 4 10.02	ΟΙΚ-1103	ton	400,00	7,30	2.920,00		
5	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΑΤ5 10.04	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	14.000,00	2,00	28.000,00		
	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.								
6	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πετρεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΑΤ 6 4.01.01	ΥΔΡ 6082.1	M3	216,00	44,20	9.547,20		
	Βάση οδοστρώσας								
7	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΑΤ 7 Γ 2.1	ΟΔΟ 3211.Β	M3	175,00	18,50	3.237,50		
	ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						60.217,20		

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-νάδα	Αρχική ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ						60.217,20		
	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας								
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΑΤ 8 Δ8.1	ΟΔΟ 4521.Β	M2	360,00	14,70	5.292,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1ΗΣ						65.509,20	65.509,20	
	ΟΜΑΔΑ 2Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΞΥΛΟΥΤΥΠΟΙ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ								
1	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΑΤ9 9.01	ΥΔΡ 6301	M2	8.700,00	8,20	71.340,00		
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΑΤ 10 38.02	ΟΙΚ 3811	M2	400,00	22,50	9.000,00		
	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας								
5	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΑΤ 11 9.10.03	ΟΙΚ 3223 Α.6	M3	1.100,00	84,00	92.400,00		
6	Δομικά πλέγματα Β 500 C (S500s)	ΑΤ 12 32.25.04	ΟΙΚ 3873	KG	10.600,00	1,01	10.706,00		
7	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου								
8	Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	ΑΤ 13 11.05.02	ΥΔΡ 6751	KG	3.100,00	2,10	6.510,00		
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2ΗΣ						189.956,00	189.956,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							255.465,20	255.465,20
	ΓΕ+ΟΕ 18%								45.983,74
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								301.448,94

α/α	Είδος εργασίας	α/α Τιμολογ.	Κωδ. Αναθ	Μο-νάδα	Αρχική ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Μερική Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδων	Ολική Δαπάνη
	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ								301.448,94
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								45.217,34
	ΣΥΝΟΛΟ								346.666,28
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								107,91
	ΣΥΝΟΛΟ								346.774,19
	Φ.Π.Α 24%								83.225,81
	ΣΥΝΟΛΟ								430.000,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18 / 02 / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18 / 02 / 2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18/ 02/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕ

ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ