



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Ανάπλαση Πλατείας Αγίας
Αικατερίνης Δήμου Τρίπολης"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α.Ε. 9781.0001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 62.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
1	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ3504	m ³	10,00	110,00	1.100,00
2	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	ΟΙΚ 79.12.02	ΟΙΚ 7912	m ²	270,00	16,90	4.563,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 74.30.14	ΟΙΚ 7462	m ²	270,00	103,00	27.810,00
4	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	μμ	20,00	39,00	780,00
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm	ΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	μμ	45,00	10,10	454,50
6	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλιών) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	m ²	5,00	78,50	392,50
7	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	m ²	300,00	5,60	1.680,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							36.780,00
ΓΕ & ΟΕ 18%							6.620,40
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							43.400,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							6.510,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							49.910,46
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							89,54
ΑΘΡΟΙΣΜΑ							50.000,00
ΦΠΑ 24%							12.000,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							62.000,00

ΤΡΙΠΟΛΗ, 11-04-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 1020/28-03-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου