

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ	ΚΩΔ.ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΜΗ ΜΟΝ. (ΕΥΡΩ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)	
							ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.	10.01						
	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	10.01.01	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	10	135,00	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	10.04	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2,00	10	20,00	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο	10.07						
	δια μέσου οδών καλής βατότητας	10.07.01	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	20	7,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	22.23	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	400	2.240,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							2.402,00	2.402,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ= ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
5	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	ΟΙΚ 7121	m2	13,50	400	5.400,00	
6	Επιδιορθωση σκοτίας (ψευδαρμου) επιχρίσματος με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με χαραγές (ψευδαρμους)	σχ 71.66.01	ΟΙΚ 7166	m	8,00	50	400,00	
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	71.71	ΟΙΚ 7171	m2	0,68	300	204,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:						6.004,00	6.004,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
8	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	23.03	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	650	3.640,00	
9	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	23.05	ΟΙΚ-2304	m2	5,60	150	840,00	
10	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	23.14	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	600	390,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:							4.870,00	4.870,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
11	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	77.15	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	600	1.020,00	
12	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών	77.17						
13	Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	77.17.01	ΟΙΚ 7737	m2	3,40	600	2.040,00	
14	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	77.30	ΟΙΚ 7735	m2	2,25	800	1.800,00	
15	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	10,10	800	8.080,00	
16	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων επιφανειών με αποξεση	σχ 77.92.01	ΟΙΚ 7792	m2	5,00	600	3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:							15.940,00	15.940,00
								29.216,00
	Αξία εργασιών							29.216,00
	ΓΕ & Ο.Ε. 18%							5.258,88
	Σύνολο 1 (αξία εργασιών + οφελος 18%)							34.474,88
	Ενιαία απρόβλεπτα 15 %							5.171,23
	Σύνολο 2 ( Σύνολο 1+ απροβλ. 15%)							39.646,11
	Αμοιβή εκδόσης αδειας μικρης κλιμακας από ναοδομια							500,00
	ανακύκλωση προιοντων κατεδαφισεων							150,00
	Αναθεωρηση							26,47
	Δαπανη Έργου (Σύνολο2 + Αναθεωρηση)							40.322,58
	Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%							9.677,42
	ΣΥΝΟΛΟ							50.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΑΙΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΔΟΥΛΑΜΗ ΑΙΚ.  
ΑΡΧ.ΜΗΧ ΜΕ ΑΒ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΔΠ/ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜ.  
ΠΟΛ.ΜΗΧ. & ΤΟΠ.ΜΗΧ. ΜΕ Α'Β