



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Χρηματοδότηση : 2018ΕΠ02600013

Προϋπολογισμός : 500.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα που βρίσκεται στις παρυφές του Μεθυδρίου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης οι οποίες διακρίνονται στις εξής κύριες ομάδες :

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

- Κατάλληλη αντιμετώπιση των προβλημάτων της θεμελίωσης, σύμφωνα με την στατική μελέτη.

ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ

- Εξυγίανση τοιχοποιίας
- Καθαίρεση επιχρισμάτων.
- Καθαρισμός των αρμών σε βάθος και εφαρμογή υδραμοβολής.
- Αρμολόγημα - μίστρισμα με τσιβίκια όπου απαιτείται.
- Εφαρμογή ενεμάτων ομογενοποίησης.
- Τοπική καθαίρεση εξωτερικής παρειάς τοιχοποιίας και αποκατάστασή της.
- Διατήρηση των σκαλότρυπων ως έχουν.
- Λεπτό επίχρισμα-μύστρισμα
- Χρωματισμός με κατάλληλα σιλικονούχα διαπνέοντα χρώματα ανόργανης βάσης (τύπου Keim).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΨΕΩΝ

- Αντικατάσταση λίθων του περιμετρικού γείσου όπου είναι απαραίτητο.
- Αντικατάσταση λίθων των περιθωρωμάτων όπου είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΙΣΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ

- Διατήρηση του ίχνους των φραγμένων ανοιγμάτων με αποκάλυψη των ορίων του περιθωρώματος
- Καθαίρεση της ποδιάς από τσιμεντοκονία και συμπλήρωση της λίθινης ταινίας σύμφωνα με τα σωζόμενα στοιχεία περιμετρικά στον ναό.
- Αποκατάσταση θυρώματος βόρειας όψης, από εσωτερικά
- Καθαίρεση ξύλινου στεγάστρου και κατασκευή νέου από σίδερο και πολυκαρβονική διαφανή μεμβράνη ώστε να υπάρχει προστασία από την βροχή και να διασφαλίζεται η συνέχεια της όψεως με εμφανή την προβολή της παλαιάς επιγραφής.
- Διάνοιξη κλειστού υφιστάμενου φεγγίτη

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

- Συντήρηση των υφιστάμενων κουφωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα μεταλλικά ίδιας μορφής, όπου κρίνεται απαραίτητο
- Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στα παράθυρα.

ΣΤΕΓΕΣ

- Ανακεράμωση με κεραμίδια βυζαντινού τύπου σε δεύτερη χρήση

ΔΑΠΕΔΑ

- Διερεύνηση ύπαρξης του αρχικού δαπέδου. Αντικατάστασή του όπου είναι αναγκαίο με λίθινες πλάκες παρόμοιου μεγέθους
- Εξομάλυνση του εξωτερικού χώρου με τσιμεντοκονία και κατασκευή νέου δαπέδου από λίθους ίδιου χρωματισμού και μεγέθους με το αρχικό, αφού προηγηθούν οι εργασίες στεγανοποίησης υποβάθρου και η περιμετρική παρέμβαση της θεμελίωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

- Διατήρηση, αποκατάσταση της ξύλινης κλίμακας προς τον γυναικωνίτη και χρωματισμός της σε χρώμα ίδιο με το στηθαίο.
- Επανατοποθέτηση των κατεστραμμένων ξύλινων ελκυστήρων στις ίδιες θέσεις με τις αρχικές σύμφωνα με την στατική μελέτη

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι **ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερολογιακές ημέρες** από την υπογραφή της Σύμβασης.

Δ. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΈΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεσθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα Δημόσια Έργα (Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα). Η χρηματοδότηση του έργου προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ θα γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2018, ΣΑΕΠ-026, με κωδικό έργου: 2018ΕΠ02600013.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους.

Μέσα σε διάστημα **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15)** ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του .

Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.(Φ.Ε.Κ 1176/22-9-2000 τεύχος Β')

ΤΡΙΠΟΛΗ , 05-04-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 1040/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου