



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΤΗΣ 82ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΠΥΛΟΣ ΣΤΟΝ
ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 526
Κ.Α.: 2014ΕΠ52600024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων της 82ης Εθνικής οδού στο αριστερό ρεύμα της οδού και συντήρησης και βελτίωσης στα τεχνικά έργα του Εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στο τμήμα από γέφυρα ρέματος Ριζομυλου μέχρι διασταύρωση προς Δαφνη - Δαρα , για την αντιμετώπιση κατά το δυνατόν είτε των ήδη διαπιστωθέντων προβλημάτων εν όψει της χειμερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα θα γίνει επέκταση κατόπιν του υπάρχοντος οχετού από σκυρόδεμα διαστάσεων 3,00 X 1,60 σε μήκος 40μ περίπου που θα εκβάλει στο ρέμα Ριζομυλου.

Επίσης στο αριστερό ρεύμα της οδού θα κατασκευαστεί πεζοδρόμιο πλάτους 2,00μ με υποδομή για επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου αντισλησθηρες σε μήκος 220μ περίπου.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Θα κατασκευαστεί ηλεκτροφωτισμός από χ.θ. 0+000 (γέφυρα ρέματος Ριζομυλου) έως χ.θ. 0+220 (διασταύρωση προς Δαφνη – Δαρα) 220μ περίπου. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν ιστοί φωτισμού ύψους 9μ. ανά περίπου 30 μέτρα μεταξύ τους κατόπιν υποδείξεων της επίβλεψης και λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία των πρανών της οδού και την ανάγκη να δοθεί έμφαση στο φωτισμό πλησίον της γέφυρας του ποταμού Άριος.

Γενικές Επισημάνσεις:

- Εάν απαιτηθούν αλλαγές λόγω διαφοράς των επί τόπου συνθηκών από τις παραδοχές της μελέτης, αυτές θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με τη Δ. Υπηρεσία
- Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, θα φέρουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας CE και θα τεθούν προ της χρήσης τους στο έργο προς έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας των οδών
- Τα απόβλητα των εκσκαφών θα διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και θα προσκομίζεται στην Υπηρεσία η Τελική Βεβαίωση από τον Ανάδοχο προκειμένου να αποζημιωθεί για τις αντίστοιχες εργασίες. Η δαπάνη για την επεξεργασία των υλικών στη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με κωδικό έργου 2014ΕΠ52600024 και τίτλο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ 82ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ - ΠΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Τ.Κ. ΡΙΖΟΜΥΛΟ » και έχει ενταχθεί με την υπ' αριθμ. 390/ 22-7-2019 (ΑΔΑ: 6Α107Λ1-Μ73) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 100.000,00 €.

Καλαμάτα 19-9- 2019

Οι συντάξαντες

Ο Προϊστάμενος του Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

**Στ. Καρτερολιώτης
Πολ. Μηχανικός με Α΄β**

**Στ. Καρτερολιώτης
Πολ. Μηχανικός με Α΄βο**

**Θεόδωρος Γιαννόπουλος
ΗΛΕΚΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**