



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2018)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 526
Κ.Α.: 2014ΕΠ52600024

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 200.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Α.Τ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά δα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
		ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)						
	E-1.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας,						
1	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m	240,00	35,00	8.400,00	
2	E-1.1.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5	ΟΔΟ-2653	m	300,00	40,00	12.000,00	
3	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	1.420,00	45,00	63.900,00	
	E-1.3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
4	E-1.3.4	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	ΟΔΟ-2653	m	250,00	125,00	31.250,00	
	E-3	Αποξήλωσης στηθαίων						
9	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	500,00	2,50	1.250,00	
10	E-3.2	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	ΟΔΟ-2151	m	100,00	17,30	1.730,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							118.530,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							118.530,00	
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							21.335,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							139.865,40	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							20.979,81	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							160.845,21	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							445,11	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							161.290,32	
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							38.709,68	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							200.000,00	

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 21-11-2019

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΑΒΑ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
ΠΕ1 ΜΕ Α'β