



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ**

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ 35^{ΗΣ} ΕΠ. ΟΔΟΥ
ΚΑΜΠΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ-ΤΣΕΡΙΑ
Προυπολ. 240.000€**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, πρόκειται να γίνει βελτίωση και συντήρηση της 35^{ης} Επ. Οδού Κάμπος-Τσέρια καθώς και Τσέρια-Διασταύρωση με 1^η Επαρχ. Οδό.

Αρχή της χιλιομέτρησης, λαμβάνεται η διασταύρωση της ανωτέρω οδού με την 1^η Επαρχ. Οδό Καλαμάτα-Καρδαμύλη.

Στην Χ.Θ. 1+100 και σε μήκος 100 μέτρα, θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφος, καθαρού πλάτους 1,20 μέτρων και το ρεϊθρο θα έχει διαστάσεις 0,25 μέτρα πλάτος και 0.30 μέτρα ύψος.

Στην Χ.Θ. 1+200 στην αριστερή οριογραμμή της οδού, θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης, ύψους 2,5 μέτρων, σε μήκος 15 μέτρα. Στην απέναντι δεξιά οριογραμμή, θα γίνει διαπλάτυνση, δια της κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου, μήκους 70 μέτρων.

Στην χ.θ. 1+700 θα γίνει καθαρισμός οχετών.

Στην Χ.Θ. 1+900 θα γίνει εκβραχισμός, σε μήκος 50 περίπου μέτρα, στην δεξιά οριογραμμή, κλειστής στροφής.

Στην Χ.Θ. 2+300 και σε μήκος 100 μέτρα, θα γίνει επενδεδυμένη τάφος.

Στην Χ.Θ. 2+600 και σε μήκος 300 μέτρα, θα γίνει στην δεξιά πλευρά, επενδεδυμένη τάφος σε μήκος 300 μέτρα.

Στην Χ.Θ. 3+200 έως 3+500 στην δεξιά πλευρά, θα γίνει επενδεδυμένη τάφος.(μήκος 300 μέτρα)

Στην Χ.Θ. 3+600 έως 4+500 θα γίνει αριστερά επενδεδυμένη τάφος, καθώς και εγκαρσίως σωληνωτός οχετός σε μήκος 8,00μέτρων με τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 0,80 μέτρων.

Στην Χ.Θ. 4+800 θα γίνει σε μήκος 100,00 μ. δεξιά επενδεδυμένη τάφος.

Στην Χ.Θ. 4+800 έως 5+300 θα διαστωθεί ασφαλτοτάπητας Α265, μεταβλητού πάχους.

Στην Χ.Θ. 5+400 έως 5+800 στην δεξιά πλευρά, θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφος.

Στην Χ.Θ.5+810 έως 6+200, στην αριστερή οριογραμμή θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τάφος.

Στην Χ.Θ. 7+100 θα κατασκευασθεί εγκάρσιος σωληνωτός αγωγός μήκους 7,00 μέτρων και διαμέτρου 1,20 μέτρων.

Στην Χ.Θ. 7+400 και 7+600 όπου υπάρχει φραγμένος σωληνωτός οχετός θα γίνει καθαρισμός του.

Στην Χ.Θ. 8+500 είναι η είσοδος του χωριού «Κεντρικό», όπου στην θέση αυτή και για μήκος 100 μέτρα, θα διαστρωθεί ασφαλτοτάπητας μεταβλητού πάχους Α265.

Στην Χ.Θ. 8+800θα κατασκευασθεί στην αριστερή πλευρά, οπλισμένος τοίχος αντιστήριξης, διότι ο δρόμος είναι πολύ στενός και με δυσκολία διέρχεται το λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Ο τοίχος θα έχει μήκος 25 μέτρα, ύψος έως 3,5 μέτρα, το πάχος της στέψης θα είναι 0,25 μέτρα, το πάχος στην έδραση 0,40 μέτρα, ενώ το θεμέλιο θα έχει πλάτος 3,00 μ. και ύψος 0,80 μέτρα.

Στην Χ.Θ. 9+800, πριν τον τοίχο που πρόσφατα έχει κατασκευασθεί, θα κατασκευασθεί οπλισμένος τοίχος, ύψους 2,00 μέτρων με διαστάσεις πάχους στην στέψη 0,25 μ. και στην έδραση 0,35 μ. ενώ το θεμέλιο θα έχει πλάτος 2,00 μέτρα και πάχος 0,70 μέτρα.

Στον δρόμο από μέσα στο "Κεντρικό" και με κατεύθυνση προς τα Τσέρια, αρχή της χιλιομέτρησης Χ.Θ.=0+00λαμβάνεται η εκκλησία Άγιος Γεώργιος όπου δίπλα υπάρχει η παλαιά Βρύση.

Θα γίνουν διανοίξεις των στρωμάτων σε διάφορες θέσεις.

Στην Χ.Θ. 3+800 θα κατασκευασθεί τοίχος οπλισμένος σε μήκος 10 μέτρα, ύψους 3,00 μέτρα μ ε διαστάσεις πάχους στην στέψη 0,25 μέτρα, στην έδραση 0,40 μ. ενώ το θεμέλιο θα έχει πλάτος 2,50 μέτρα και ύψος 0,80 μέτρα.

Στην παρούσα μελέτη, έγινε η περιγραφή των θέσεων καθώς και των εργασιών που θα γίνουν στις ανωτέρω θέσεις. Όμως οι εργασίες που θα γίνουν πρέπει να καλύπτονται από τον υπάρχοντα προϋπολογισμό αυτής της μελέτης

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α.Π. Π.Ε. Μεσσηνίας έτους 2020 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 60/24-2-2020 πρακτικό 5/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 94Ε97Λ1-ΓΤ8) με προϋπολογισμό 240.000,00 € και κωδικό ΚΑΠ052020001 και έχει γίνει δέσμευση πίστωσης ύψους διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ (240.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του(ης) " 05.071 Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Μεσσηνίας" Κ.Α.Εξόδων 9771.0001 του οικονομικού έτους 2020 για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ 35ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΑΜΠΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ-ΤΣΕΡΙΑ" σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 88497/22072/15-4-2020 Απόφαση ΑΔΑ: (ΩΚ7Ρ7Λ1-6Ρ2) και (ΑΔΑΜ: 20REQ006625044 2020-04-28)

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜ ΔΟΜ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

Ε.Δ.

1. **κ.Δ/ντή**
2. **Τ.Δ.Π.**
3. **Χ.Α.**

ΔΗΜ. ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ&ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ1 με Α' βαθμό