



1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο καθαρισμός τμήματος του **πρωτεύοντος αποστραγγιστικού δικτύου** του ΓΟΕΒ Παμίσου στο ανοικτό δίκτυο-Ζώνη Α', εν όψει της χειμερινής περιόδου 2020.

Ο οργανισμός Ε.Β. Παμίσου δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (έμψυχο και άψυχο δυναμικό) προκειμένου να προβεί ο ίδιος στην προς ανάθεση εργασία και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την Απόφαση Περιφερειάρχη για σύσταση ομάδας εργασίας

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

2.1 Θέσεις επέμβασης:

Όλες οι κύριες-πρωτεύουσες τάφροι του ανοικτού δικτύου (λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και επειδή είχαν καθαριστεί και στις αρχές του 2020 σε μεγάλο μήκος τους οι 3Τ και 4Τ θα καθαριστούν σε θέσεις που θα παρουσιάσουν προβλήματα), ήτοι:

1. 1Τ (μήκος 2.000μ)
2. 2Τ (μήκος 5.500μ)
3. 3Τ (Λιγδού 2.000μ)
4. 4Τ (Μουτελάκη 1.500μ)
5. 5Τ (μήκος 2.500μ)
6. 6Τ (μήκος 2.300μ)
7. 10Τ (μήκος 8.000μ)

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τμήμα τάφρου δεν χρήζει καθαρισμού, η ανατεθείσα εργασία δεν θα μειωθεί ως αντικείμενο αλλά θα προβούμε σε καθαρισμό δευτερεύοντος δικτύου, καθ' υπόδειξη της Επίβλεψης με την συνδρομή στοιχείων από υδρονομείς ΓΟΕΒ.

2.2 Υπηρεσίες καθαρισμού αποστραγγιστικού δικτύου

Αφορά στις υπηρεσίες καθαρισμού αποστραγγιστικού δικτύου από αυτοφυή βλάστηση και φερτά υλικά πλησίον και εντός των τάφρων (απομάκρυνση με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων ήτοι απαιτούμενων εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών κλπ), κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων.

Αναλυτικά, θα γίνουν καθαρισμοί κοίτης και πρηνών των τάφρων και αναχωμάτων τάφρων (κατά περίπτωση για την πρόσβαση στη τάφρο) από φερτά υλικά-προσχώσεις, απορρίμματα, υδροχαρή φυτά κλπ χαλαρά υλικά, με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων (εκσκαφών, φορτωτών, προωθητών) και ιδιαίτερη προσοχή, κινουμένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία υδάτων, αν χρειαστεί θα γίνει και χειρωνακτική επέμβαση μικρής κλίμακας. Η εργασία θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση της ορθής κατά μήκος κλίσης της τάφρου και των κλίσεων των πρηνών της.

Η έναρξη των εργασιών για κάθε τάφρο θα γίνεται από την εκβολή της προς τα ανάντη κατά τα λοιπά σύμφωνα με οδηγίες Υπηρεσίας.

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνει σε μέτρα μήκους καθαρισμένης τάφρου, ως ανωτέρω αναφέρεται και σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης της υπηρεσίας (εργασία), που καθαρίσθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην εργασία καθαρισμού περιλαμβάνεται και η μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού (απορρίμματα ή φυτικά προϊόντα) σε κατάλληλους χώρους απόθεσης, με την ολοκλήρωση της και όπου αυτή απαιτείται κυρίως σε τάφρους που θα υπάρξουν πολλά φερτά ή σκουπίδια, καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας με κατάλληλο μηχανοκίνητο εξοπλισμό.

Κατά την μεταφορά θα πρέπει να προσεχθεί η μη μεταφορά λάσπης στις οδούς.

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εργασία εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2014ΕΠ52600021 με την απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου 564/12-12-2018 ΑΔΑ:7Υ4Β7Λ1-ΦΥΙ).

Ο πρ/σμος της ανωτέρω υπηρεσίας (εργασίες καθαρισμού) είναι 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και αφορά στον καθαρισμό τμημάτων του πρωτεύοντος αποστραγγιστικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου-Ανοικτό Δίκτυο Α Ζώνης, σε συνολικό μήκος 23.500 μέτρα.

Καλαμάτα -09-2020

Η συντάξασα

**Ο Προϊστάμενος του
Τμ. Δομων Περιβάλλοντος**

**Κωνσταντίνα Μαραβά
Πολ. Μηχανικός με Α' β**

**Δημήτρης Καλδής
Πολ. Μηχανικός με Α' βο**