



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 300.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρα Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
		Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων κάτωθεν τεχνικών γεφύρωσης και περιοχών συμβολής ρεμάτων, από φερτά υλικά, μπάζα ή απορρίμματα						
1	σχ.4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εξσκαφών	ΥΔΡ 6054	m3	2.021,50	0,72	1.455,48	
2	σχ.4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	1.000,00	1,77	1.770,00	
	σχ. 4.03Α	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση,						
3	σχ. 4.03.01Α	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εξσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	290,00	660,00	191.400,00	
4	σχ. 4.03.02Α	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	30,00	920,00	27.600,00	
	σχ. 4.03Β	Καθαρισμοί όχθων ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση, μπάζα, απορρίμματα για την προσβαση μηχανημάτων						
5	σχ. 4.03.01Β	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εξσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	31,00	300,00	9.300,00	
6	σχ. 4.03.02Β	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	12,00	400,00	4.800,00	

α/α	Άρθρα Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
7	σχετ.Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	11,00	60,00	660,00	
8	Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	80,00	800,00	
9	Z2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	100,00	1.000,00	
10	Z2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	135,00	1.350,00	
11	Z2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	180,00	1.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								241.935,48
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								241.935,48
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								58.064,52
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								300.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24-08-2020

Ο συντάξας

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τμ. Δομών Περιβάλλοντος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ. με Α'β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛΙΤ. & ΤΟΠ. ΜΗΧ. με Α'β