



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ :

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗ
ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ ΕΩΣ ΔΕΡΒΕΝΙ"

Προϋπ.:

70.000,00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Καθαρισμός πρανών σιδηροδρομικής γραμμής από θάμνους, χόρτα, δένδρα με περίμετρο κορμού έως 25εκ. μετρούμενης σε ύψος ενός (1) μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους κλπ	Συσχ. ΣΤ8.1.1	ΠΡΣ 5371	m2	140.000,00	0,20	28.000,00	
2	Καθαρισμός εγκαταστάσεων ΟΣΕ σε σταθμούς εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης από θάμνους, χόρτα, δένδρα με περίμετρο κορμού έως 25εκ. μετρούμενης σε ύψος ενός (1) μέτρου από την επιφάνεια του εδάφους κλπ	Συσχ. ΣΤ8.2.1	ΠΡΣ 5371	m2	20.000,00	0,15	3.000,00	
3	Χειριστές Ελαφρού Μηχανήματος	Συσχ.-1		€/ h	51,00	20,00	1.020,00	
4	Εργάτης Ανειδίκευτος	Συσχ.-2		€/ h	59,00	16,00	944,00	
5	Χορτοκοπτικό αυτοκινούμενο μηχάνημα	Συσχ.-3		€/ h	51,00	40,50	2.065,50	
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ή κλαδεμάτων με μηχανικά μέσα	A-12	ΟΙΚ-2171	m3	2.185,00	1,00	2.185,00	
7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	A-15	ΟΙΚ-2180	m3 km	10.000,00	0,32	3.200,00	
8	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m, σε ερίσματα σιδ/κής γραμμής & εγκαταστάσεις ΟΣΕ	Z-1.3	ΠΡΣ 5352	τεμ.	6,00	4,00	24,00	
9	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m, σε ερίσματα σιδ/κής γραμμής & εγκαταστάσεις ΟΣΕ	Z-2.2	ΠΡΣ 5354	τεμ.	6,00	60,00	360,00	
10	Κοπή ή κλάδεμα μεγάλων δένδρων, ύψους 8-12m, σε ερίσματα σιδ/κής γραμμής & εγκαταστάσεις ΟΣΕ	ΣΤ4.3.2	ΠΡΣ 5354	τεμ.	3,00	87,50	262,50	
11	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-15	ΟΔΟ-1320	m	46,00	11,50	529,00	
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.								41.590,00
Προστίθεται Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβους 18%							18,00%	7.486,20
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.								49.076,20
Προστίθεται δαπάνη Απρόβλεπτων Εργασιών 15%							15,00%	7.361,43
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Απρόβλεπτες Εργασίες								56.437,63
Προεκτιμωμένη δαπάνη Αναθεώρησης								13,98
Συνολική δαπάνη εργασιών με Αναθεώρηση								56.451,61
Προστίθεται δαπάνη Φ.Π.Α. 24%							24,00%	13.548,39
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.								70.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 01/09/2020

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 01 / 09 /2019

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 01/09/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΑΠ
ΚΑΑ

Ο ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΤΕ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ