



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (PVC)
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 526
Κ.Α.: 2014ΕΠ52600024
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γενικά

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης της οριζόντιας σήμανσης με την τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και μεταλλικών ανακλαστήρων στις οδούς σε οποιοδήποτε τμήμα του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το οποίο αποτελείται από 4 Εθνικούς δρόμους, συνολικού μήκους 235 χλμ και 38 επαρχιακούς, συνολικού μήκους 840χλμ.

Εργασίες- Θέσεις επέμβασης

Οι θέσεις και τα τμήματα επέμβασης θα επιλέγονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ανάγκες του οδικού δικτύου κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου και λαμβάνοντας υπόψη: α) τον κυκλοφοριακό φόρτο κάθε δρόμου, β) την κατάταξη του δρόμου (δευτερεύον εθνικό ή πρωτεύον- δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο), γ) τις αναφορές της Τροχαίας και δ) την επικινδυνότητα.

Οι πλαστικοί οριοδείκτες θα τοποθετούνται στα όρια του καταστρώματος μη φωτιζόμενων οδών για την επισήμανση αυτών κατά τη νύχτα και την καθοδήγηση των διερχόμενων οδηγών. Επίσης, σε θέσεις στενώσεων του καταστρώματος και θέσεις τεχνικών ή τυχόν επικίνδυνων σημείων.

Σε θέσεις που είναι αδύνατη η τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών θα τοποθετούνται επαναφερόμενα πλαστικά κολωνάκια, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.

Επίσης, στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας θα τοποθετηθούν ανακλαστήρες οδοστρώματος για την προειδοποίηση, καθοδήγηση ή πληροφόρηση των οδηγών, κυρίως σε επικίνδυνες στροφές, ισόπεδους κόμβους ή προ διαβάσεων κλπ καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας.

Άλλες υποχρεώσεις – δεσμεύσεις του αναδόχου, προθεσμίες κλπ.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, εργασίες σε οποιαδήποτε θέση του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Μεσσηνίας,

ανεξάρτητα από την ποσότητα της εργασίας και εντός της προθεσμίας που του ορίζεται, για λόγους οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με την §6 του άρθρου 7 του Ν.3481/2006.

Σε περίπτωση που συμβεί έκτακτη βλάβη σε θέση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Μεσσηνίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει αυθημερόν, ανεξάρτητα από τη συνολική χρονική διάρκεια του έργου, στην τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών ή πλαστικών κολωνακίων για την επισήμανση της βλάβης, σε οποιαδήποτε θέση του οδικού δικτύου και αν συμβεί, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, (και με οποιοδήποτε τρόπο του ζητηθεί από την επίβλεψη, είτε τηλεφωνικά είτε με φαξ, είτε με γραπτή εντολή), για λόγους οδικής ασφάλειας προς αποφυγή ατυχημάτων, σύμφωνα με την §6 του άρθρου 7 του Ν.3481/2006.

Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και θα υποβάλλονται, πριν τη χρήση τους στο έργο, προς έλεγχο και έγκριση από την Υπηρεσία, οι βεβαιώσεις και κάθε άλλο στοιχείο (σήμανση CE κ.λπ.) με το οποίο θα πιστοποιούνται οι προδιαγραφές, η ποιότητα, ο τύπος των υλικών σήμανσης κλπ.

Σε περιπτώσεις φθορών που θα προκληθούν στο διάστημα του χρόνου εγγύησης, και οι οποίες θα οφείλονται σε ελαττώματα του υλικού ή στην πλημμελή εκτέλεση της εργασίας, η αποκατάσταση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου και θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου φθοράς – αντικατάστασης.

Όλες οι αναφερόμενες εργασίες θα εκτελεστούν και θα επιμετρηθούν σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης και τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221 Β΄/30-7-2012 και ΦΕΚ 4607Β/13-12-2019) ή οι ΠΕΤΕΠ για τις υπόλοιπες εργασίες, όπως ισχύουν σήμερα.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αδαπάνως.

Ιδιαίτερως τονίζεται η ανάγκη τοποθέτησης από τον ανάδοχο, με ευθύνη του και με δαπάνες του, επαρκούς εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και προστασίας των εργαζομένων και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθμ./ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1-07-2003 του ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 946Β46/9-7-2003) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο τεύχος 7 των ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. αλλά και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3542/2007 και ισχύει σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, θα γίνεται φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών από τον ανάδοχο και θα επισημαίνονται οι θέσεις εργασίας επί χάρτη με συντ/νες (πχ google earth/ εγσα κλπ), η οποία θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα Τεύχη Αναλυτικών Επιμετρήσεων και στο Μητρώο της εργολαβίας.

Η συνολική χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συμφωνητικού, χωρίς την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 526 του ΠΔΕ 2014 με κωδικό 2014ΕΠ52600024 και με αριθμό απόφασης 266/20-07-2020 (ΑΔΑ:ΨΒΙ7Λ1-062) του Περ/κου Συμβουλίου Πελ/σου, με την οποία γίνεται κατανομή πιστώσεων του παρόντος ενταγμένου έργου με 50.000 €.

Καλαμάτα 04-09-2020

Η συντάξασα

ANNA ΓΑΖΟΥΛΗ
Πολ/κος Μηχ/κος με Α΄β.

Καλαμάτα - -2020

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε./Π.Ε.Μεσσηνίας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ
Πολ/κος Μηχ/κος με Α΄β.