



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εργο : Εργασίες Επίσκευής Κτιρίου Δικαστικού Μεγάρου
Σπάρτης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πρου/λμος

265.000,00

Χρήση:

2020

Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμη Μονάδας	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ		Ομάδα					
10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.						
10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	119,00	1.606,50	
10.03	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΟΙΚ-1126	ton x 10 m	5,60	595,00	3.332,00	
10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	15.589,00	5.456,15	
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνηθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	60,00	1.680,00	
22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	260,00	2.054,00	
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ							
23.03	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	1.460,00	8.176,00	
N.23.10.02	Ημερήσια δαπάνη Αυτοκινούμενου γερανού ανυψωτικής ιανότητας τουλάχιστον 2 τtn σε ύψος τουλάχιστον 20 μ. kg	N.ΟΙΚ-2303	κ.α.	500,00	11,00	5.500,00	
23.14	Επενδύσεις πρόσωσης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	1.460,00	949,00	
ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑ							
35.04	Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στασιμένου ανά m3	ΟΙΚ 3506	m3	100,00	40,00	4.000,00	
	Σε Μεταφορά					32.753,65	

	Από μεταφορά					32.753,65	
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
73.16	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου						
73.16.01	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm	ΟΙΚ 7317	m2	16,80	150,00	2.520,00	
74.30.07	Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7453	m2	96,00	122,00	11.712,00	
ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							
N.76.27.01	Αντικατάσταση διπλών θερμομονωτικών-ηχομονωτικών υαλοπινάκων συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	N.ΟΙΚ 7609.2	m2	43,00	136,00	5.848,00	
N.76.27.02.01	Αποκατάσταση Στεγάνωσης-μόνωσης Παραθύρων και θυρών Κτιρίου	N.ΟΙΚ 7609.2	τεμ	75,00	130,00	9.750,00	
N.76.27.02.02	Αποκατάσταση Στεγάνωσης-μόνωσης Υαλοπινάκων Κεντρικού Φωταγωγού Κτιρίου	N.ΟΙΚ 7609.2	τεμ	1.200,00	1,00	1.200,00	
N.76.27.02.03	Αποκατάσταση Στεγάνωσης-μόνωσης Υαλοπετασμάτων(βορεινού-Νότιου)	N.ΟΙΚ 7609.2	τεμ	900,00	2,00	1.800,00	
72.70	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΟΙΚ 7231	m2	67,50	60,00	4.050,00	
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ							
79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,20	125,00	275,00	
79.11.01	Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (βάρους > 4.00Kgr/m2)	ΟΙΚ 7912	m2	14,60	125,00	1.825,00	
N.79.12.01	Εφαρμογή συτήματος οπλισμένης υγρής μεμβρανής πολυουρεθανικής βάσης επί δώματος σε αναλογία τουλάχιστον 4Kgr/μ2	N.ΟΙΚ 7912	m2	45,00	220,00	9.900,00	
N.10.10.01	Προστατευτική βαφή επιφανειών εξωτερικών όψεων του κτιρίου (υδροφοβικός εμποτισμός), σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2	N.ΥΔΡ 6401	μ2	14,40	1.800,00	25.920,00	
N.10.03.01	Επάλειψη αρμών εξωτερικών διακοσμητικών τούβλων με υλικό τσιμεντοειδής βάσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου σε πλάτος 0,40μ	N.ΥΔΡ 6373	μ.μ	15,00	1.000,00	15.000,00	
79.21	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΟΙΚ 7921	kg	1,35	60,00	81,00	
	Σε Μεταφορά					122.634,65	

	Από μεταφορα					122.634,65	
10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370	m2	53,60	136,00	7.289,60	
N.10.17	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί των εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου (δώματος, όψεων κ.τ.τλ)	ΥΔΡ 6370	m2	3,60	2.000,00	7.200,00	
64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομώνΑπλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kg	4,50	750,00	3.375,00	
62.21	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6221	kg	5,00	150,00	750,00	
11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές,	ΥΔΡ 6752	kg	3,1	150,00	465,00	
	<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</u>					141.714,25	141.714,25
	<u>ΟΜΑΔΑ Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>						
N.6.01.02.02	Τοποθέτηση συστήματος 2 αντλιων λυμάτων ενδικτικής ισχύος 1,85 kW 400V 50Hz παροχής τουλάχιστον 20m3/h σε μανομετρικό 9.00μ.συμπεριλαμβομένου όλων των απαιτουμενων εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.(εγκατάσταση στο φρεάτιο,σύνδεση στον ηλεκτικό πίνακα, τοποθέτησ σωλήνα εξαγωγής κ.τλ)	N.ΥΔΡ6107	Ττεμ	1,00	4.000,00	4.000,00	
	Σε Μεταφορά					4.000,00	141.714,25

	Α;πό μεταφορά					4.000,00	141.714,25
12.13.01.07	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC 6 Ατμ Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6620.3	m	10,80	50,00	540,00	
12.13.01.02	Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	2,10	50,00	105,00	
N.11.15.01	Κατασκευή και τοποθέτηση ανοικτού καναλιού υδροσυλλογής (λούκι) των ομβρίων των στεγών από στρατζαριστή λαμαρία διστάσεων τουλάχιστων 10x10 με μεταλλική εσχ'άρα στην ανοικτή πλευρά	N.ΥΔΡ 6620.1	m	15,00	131,40	1.971,00	
	<u>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ</u>					6.616,00	148.330,25
	Σύνολο Εργασιών						148.330,25
	Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ18%						26.699,45
	Αθροισμα						175.029,70
	Προστίθεται Δαπάνη Απροβλέπτων 15%						26.254,45
	Αθροισμα						201.284,15
	Απολογιστικές Εργασίες (αφορούν την απασχόληση ηλεκτρολόγου,υδραυλικού κ.τλ καθώς και τυχόν εργασιών που προκύψουν και δεν είναι δυνατή η τιμολόγηση τους)						10.000,00
	Προστίθεται Γε& ΟΕ Επί των απολογιστικών						1.800,00
	Αθροισμα Εργασιών ΜΕ Απολογιστικά						213.084,15
	Προστίθεται Δαπάνη Αναθεώρησης						625,53
	Αθροισμα Εργασιών με Αναθεώρηση						213.709,68
	ΦΠΑ 24%						51.290,32
	Γενικό Σύνολο Εργασιών						265.000,00

Σπάρτη 12/11/2020

Συντάξας

Ο

Σπάρτη 12/11/2020
Η Πρ/νη τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ
ΠΕ Λακωνίας

Άγγελος Κολλιάκος
Πολ Μηχανικός Με Α Βαθμό

Βασιλική Τζανετέα
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' Βαθμό

Ο Αν/της Πρ/νος της ΔΤΕ ΠΕ Λακωνίας

Παν/της Παναγάκης
Πολιτικός Μηχανικός Msc με Α' Βαθμό