



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 526
κωδ. έργου 2020ΕΠ52600000, 13ο Υποέργο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.000.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
A/A	Εργασίες	Κωδ. Αρθρου.	Κωδ. Αναθ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη (€)
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
1	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	E-6	ΥΔΡ-6620.1	τεμ	10.000	10,50	105.000,00
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	ΟΙΚ-6541	m ²	1.800	121,00	217.800,00
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.3	ΟΙΚ-6541	m ²	100	84,00	8.400,00
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ	800	49,00	39.200,00
5	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	E-9.2	ΟΙΚ-6541	τεμ	200	84,00	16.800,00
6	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	E-9.3	ΟΙΚ-6541	τεμ	300	31,50	9.450,00
7	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ	600	49,00	29.400,00
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	E-9.5	ΟΙΚ-6541	τεμ	100	79,00	7.900,00
9	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 40 mm (1 1/2")	DN E-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ	2.000	28,40	56.800,00
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 80 mm (3")	DN E-10.2	ΟΔΟ-2653	τεμ	200	45,00	9.000,00
11	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	E-15.3	ΟΙΚ-6532	τεμ	500	5,80	2.900,00
12	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	E-15.4	ΟΙΚ-6532	τεμ	8.500	6,30	53.550,00
13	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	ΟΙΚ-7788	m ²	700.000	3,45	2.415.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:							2.971.200,00
ΓΕ&ΟΕ (18%):							534.816,00
ΣΣ1:							3.506.016,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):							525.902,40
ΣΣ2:							4.031.918,40
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:							339,66
ΣΣ3:							4.032.258,06
Φ.Π.Α. (24%):							967.741,94
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:							5.000.000,00

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
Πολ. Μηχ. με Α' β.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη
Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων
Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελ/σου

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
Πολ. Μηχ. με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αρ. 1548/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου