



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2021)

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 142.000,00 €

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρηση	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<b>ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>						
1	E-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	50,00	11,50	575,00	
2	ΣΧΕΤ. E-6	Κυκλοφοριακοί κώνοι	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	40,00	10,00	400,00	
3	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m <sup>2</sup>	30,00	133,00	3.990,00	
4	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	70,00	53,70	3.759,00	
5	E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	15,00	34,50	517,50	
6	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	53,70	2.685,00	
7	E-9.5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	2,00	86,50	173,00	
8	ΣΧΕΤ. E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	50,00	31,10	1.555,00	
9	ΣΧΕΤ. E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	70,00	49,30	3.451,00	
10	ΣΧΕΤ. E-10.2.1	Επισκευή-επανατοποθέτηση υφιστάμενης πινακίδας ή στύλου και πινακίδας	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10,00	15,00	150,00	
11	E-15.4	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπληξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	ΟΙΚ-6532	τεμ.	300,00	6,90	2.070,00	
12	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	15.500,00	3,80	58.900,00	
13	ΣΧ. E-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά για ειδικές περιπτώσεις	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	300,00	19,70	5.910,00	
14	E-20	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	5,00	23,00	115,00	
								<b>84.250,50</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>						<b>84.250,50</b>
		Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%						<b>15.165,09</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)</b>						<b>99.415,59</b>
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						<b>14.912,34</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)</b>						<b>114.327,93</b>
		ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						<b>188,19</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)</b>						<b>114.516,12</b>
		ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%						<b>27.483,87</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>						<b>142.000,00</b>
		<b>ΚΑΛΑΜΑΤΑ 25 - 01 - 2021</b>						
		<b>Θεωρήθηκε</b>						
		<b>Συντάχθηκε</b>						<b>Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε</b>
		<b>α/α</b>						
		<b>ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ</b>						<b>ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ</b>
		<b>ΠΕ1 ΜΕ Α'β</b>						<b>ΠΕ1 ΜΕ Α'β</b>