



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κωδ.: 24100  
Πληροφορίες: Κυρ. Μπεχράκης  
Τηλέφωνο: 27213-61306  
FAX: 27210-20655

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ  
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ Γ.Σ. 1888  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 300.000,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Αρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Αρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	A.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	1.450,00	2,60	3.770,00	
2	Γ.1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121Β	m3	1.200,00	18,72	22.464,00	
3	Σχετ. 20.10	Βάση οδοστρωσίας (νταμαρόχωμα) μέσου πλάτους 0,03μ	ΟΙΚ 2162	m3	200,00	18,00	3.600,00	
4	Σχετ.Γ.4	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας με χρήση λείζερ	ΠΡΣ 1620	m2	8.200,00	0,28	2.296,00	
5	Γ.1	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΠΡΣ 1140	Στρμ.	8,20	105,00	861,00	
6	B.51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	MM	80,00	9,60	768,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								33.759,00 €
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
7	A10	Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά μέσα	ΠΡΣ 2111	MM	280,00	0,80	224,00	
8	H1.2.7	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ75	ΗΛΜ 8	MM	200,00	4,50	900,00	
9	H1.2.8	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ90	ΗΛΜ 8	MM	80,00	5,50	440,00	
10	H9.2.13.3	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40cm 4 Η/Β	ΗΛΜ 8	Τεμ.	3,00	25,00	75,00	
11	H5.1.6	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ2	ΗΛΜ 11	Τεμ.	3,00	28,00	84,00	
12	H8.3.17.1	Μαστοί πολύσπαστοι για μεγάλους εκτοξευτήρες Φ1	ΠΡΣ ΚΠΤ	Τεμ.	12,00	35,00	420,00	
13	H9.1.1.3	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10atm, πλαστικές Φ2" χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	ΗΛΜ 8	Τεμ.	3,00	100,00	300,00	
14	Σχετ.21.03.01	Γραμμικά στραγγιστήρια γηπέδου με διάτρητους σωλήνες D50 mm	ΗΛΜ 8	MM	2.000,00	7,30	14600,00	
15	12.33.06	Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες από πολυαιθυλένιο (PE) , δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220ο ή 360ο DN/OD 160mm	ΥΔΡ 6711.1	MM	72,00	4,40	316,80	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								17.359,80 €
ΟΜΑΔΑ Γ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
16	Σχετ.Ε. 13.2	Εγκατάσταση χλοοτάπητα ποδοσφαίρου	ΠΡΣ 5510	m2.	8.200,00	15,00	123000,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>123.000,00 €</b>
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>								
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΔΙΚΤΥΑ</b>								
17	H8.3.5.2	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτίνας ενεργείας 15-22m με σώμα ανύψωσης ανοξείδωτο	ΗΛΜ 8	Τεμ.	12,00	90,00	1080,00	
18	H9.2.15.4	Καλώδιο τύπου JIV-U (πρωήν ΝΥΥ) διατομής (mm2) 5x1,5	ΗΛΜ 47	ΜΜ	100,00	1,00	100,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>1.180,00 €</b>
<b>ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>								
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>								
19	Σχετ. 77.55	Εστίες ποδοσφαίρου με δίκτυ	ΟΙΚ 7755	Ζεύγη	1,00	2.800,00	2.800,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>2.800,00 €</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>178.098,80 €</b>
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								32.057,78 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)</b>								<b>210.156,58 €</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								31.523,49 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)</b>								<b>241.680,07 €</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								255,41 €
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)</b>								<b>241.935,48 €</b>
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								58.064,52 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>300.000,00 €</b>

#### Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Καλαμάτα .....-.....-2021

#### ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Καλαμάτα .....-.....-2021  
Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Μεσσηνίας

Κυριάκος Μπεχράκης  
Πολιτικός Μηχανικός με Α'βο

Καλδής Δημήτριος  
Πολιτικός Μηχανικός και Τοπ.  
Μηχανικός με Α'βο