



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΡΟΖΕΝΩΝ
Προϋπ.: 120.000,00 €
Κωδικός Έργου: ΙΑΠ032020001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	2.01	ΥΔΡ 6071	6	m3	990,00	1,20	1.188,00	
2	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση.	3.04	ΥΔΡ 6059	14	m2	440,00	0,41	180,40	
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	3.06.01	ΥΔΡ 6058	16	m3	440,00	0,72	316,80	
4	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού. Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	3.06.02.	ΥΔΡ 6058	17	m3	440,00	1,72	756,80	
5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση	4.03	ΥΔΡ 6054	107	στρ.	0,91	520,00	473,20	
Σύνολο Εργασιών Ομάδας: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									2.915,20
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	40	m3	110,00	4,84	532,40	17,3+(0,21*62,9)
7	Κατασκευή φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.2	ΝΟΔΟ 2312	230	m2	4.840,00	2,50	12.100,00	
8	Πλήρωση φατνών	ΝΑΟΔΟ Β65.3	ΝΟΔΟ 2313	231	m3	880,00	30,51	26.848,80	
9	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΝΑΟΔΟ Β65.1.2	ΝΟΔΟ 2311	228	kg	9.328,00	3,10	28.916,80	
Σύνολο Εργασιών Ομάδας: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									68.398,00
Συνολική δαπάνη εργασιών χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.									71.313,20
Προστίθεται Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβους 18%								18,00%	12.836,38
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε.									84.149,58
Προστίθεται δαπάνη Απρόβλεπτων Εργασιών 15%								15,00%	12.622,44
Συνολική Δαπάνη Εργασιών με Απρόβλεπτες Εργασίες									96.772,02
Προεκτιμωμένη δαπάνη Αναθεώρησης									2,17
Συνολική δαπάνη εργασιών με Αναθεώρηση									96.774,19
Προστίθεται δαπάνη Φ.Π.Α. 24%								24,00%	23.225,81
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.									120.000,00

Κόρινθος, 23/04/2021
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

Κόρινθος, 23/04/2021
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.

Κόρινθος, 23/04/2021
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Σπυριδούλα Χρ. Χαρίτου
Τ.Ε. Μηχανικός (Τοπογράφος) με Α'β

Σμυρλόγλου Μυρσίνη
Π.Ε. Μηχανικός (Αρχιτέκτων) με Α'β

Λούτσας Νικόλαος
Π.Ε. Μηχανικός (Πολιτικός) με Α'β