



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Έργο: «Διαμόρφωσης περιβάλλοντος προαύλιου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ.Σωστή Δήμου Οιχαλίας»

Προϋπολογισμός: 46.000,00 Ευρώ

Προϋπολογισμός μελέτης

α/α	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Αρ. τιμ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μον.	Ποσό τητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
1: Οικοδομικά έργα									
1.1 Ομάδα Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 10.07.01	001	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	1.300,00	455,00	
2	20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 20.01.01	002	ΟΙΚ-2101	m2	4,50	170,00	765,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ 20.02	003	ΟΙΚ-2112	m3	2,80	50,00	140,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 20.30	004	ΟΙΚ-2171	m3	0,90	45,00	40,50	
5	22.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ 22.02	005	ΟΙΚ-2204	m3	22,50	55,00	1.237,50	
		Άθροισμα εργασιών			ΟΜΑΔΑ Α			2.638,00	2.638,00
1.2 Ομάδα Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
6	32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ 32.05.04	006	ΟΙΚ 3214	m3	106,00	45,00	4.770,00	
7	38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 38.02	007	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	120,00	2.700,00	
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C(S500s)	ΟΙΚ 38.20.02	008	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	1.600,00	1.712,00	
9	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ 38.20.03	009	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	447,00	451,47	
		Άθροισμα εργασιών			ΟΜΑΔΑ Β			9.633,47	
1.3 Ομάδα Γ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
10	42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	ΟΙΚ 42.26	010	ΟΙΚ 4226	μμ	11,20	10,00	112,00	
11	43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ43.01.03	011	ΟΙΚ-4313	m3	95,00	24,00	2.280,00	
12	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 43.22	012	ΟΙΚ 4307	m3	106,00	16,00	1.696,00	
Σε μεταφορά								4.088,00	12.271,47

α/α	Είδος εργασίας	Κωδ. Άρθρου	Αρ. τιμ.	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μον.	Ποσό τητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
Από μεταφορά								4.088,00	12.271,47
13	45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	ΟΙΚ 45.03	013	ΟΙΚ 4503	m2	13,50	73,00	985,50	5.891,10
14	71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 71.01.02	014	ΟΙΚ 7102	m2	11,20	73,00	817,60	
Άθροισμα εργασιών				ΟΜΑΔΑ Γ		5.891,10			
1.4 Ομάδα Δ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
15	73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 73.12	015	ΟΙΚ 7312	m2	28,00	320,00	8.960,00	9.084,60
18	77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 77.20.01	018	ΟΙΚ 7744	m2	2,20	14,00	30,80	
19	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	019	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	14,00	93,80	
Άθροισμα εργασιών				ΟΜΑΔΑ Δ		9.084,60		9.084,60	
3:Φωτισμός									
3.1 Ομάδα Ε									
20	Σωλήνας δομημένου διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου Φ 45.	ΑΤΗΕ Ν9315.1Ε	054	ΗΛΜ 8 100,00%	m	4	20	80	80,00
Άθροισμα εργασιών				ΟΜΑΔΑ Ε		80,00			
Εργασίες προϋπολογισμού:								27.327,17	
Γ.Ε & Ο.Ε (%)						18,00%	4918,89		
Σύνολο:								32.246,06	
Απρόβλεπτα:						15%	4836,91		
Σύνολο:								37.082,97	
Ποσό για αναθεωρήσεις:								13,80	
Σύνολο:								37.096,77	
Φ.Π.Α.(%)						24%	8903,23		
Γενικό σύνολο:								46.000,00	

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.Π.

ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜ.
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ - ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓ.ΜΗΧ. ΜΕ Α'β.

0,02 741,935394