



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 002020037  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 800.000,00 €

#### ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	20	ΝΑΥΔΡ 3.17	m3	1.600,00
2	Κατασκευή επιχωμάτων	21	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	400,00
<b>2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρνογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	18	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	950,00
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	19	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	83.782,00
3	Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13598-1 προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού	22	ΝΑΥΔΡ 9.41.11	TEM	1,00
4	Φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-1 ομαλοποιημένα διαμέτρου D 800 mm με ήλιο στεγανό υλικό	25	ΝΑΟΔΟ Α10	m	580,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξανωτή ακεραίων πλακών	54	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	13,00
6	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	55	ΝΑΥΔΡ Σ\11.12.01	m	3.000,00
7	Περίφραξη με συρματόπλεγμα	60	ΝΑΥΔΡ Σ\11.12.03	m	4.500,00
8	ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	65	ΑΤΗΕ 8066.1.8ΣΧ	TEM	1,00
9	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	5	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	TEM	25,00
10	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4	6	ΝΑΠΡΣ Δ02.4	TEM	20,00
11	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	13	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1	TEM	2,00
12	Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών	14	ΝΑΠΡΣ Β05	m2	38,00
13	Πλακόστρωση με κυβόλιθους	15	ΝΑΠΡΣ Β06	m2	50,00
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	16	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	150,00
15	Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος	33	ΝΑΠΡΣ Β09.1	m2	50,00
<b>3. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>					
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	28	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	22,00
2	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	29	ΝΑΟΔΟ Ε15.4	TEM	100,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεγάλου μεγέθους	30	ΝΑΟΔΟ Ε09.5	TEM	2,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	31	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	4,00

/ / 2021  
ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΕ

/ / 2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας

/ / 2021  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Σμυρλόγλου Μερσίνη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Λούτας Νικόλαος  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Σμυρλόγλου Μερσίνη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

