



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "

ΠΡΟΫΠ.: 200.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη γίνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2018ΕΠ82600004 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 771/26-05-2021 (πρακτικό 19) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΨΒΧΑ7Λ1-06Ω)

Το έργο αφορά στην καθαίρεση του κατεστραμμένου οχετού και την κατασκευή νέου πλακοσπεκούς οχετού. Πριν από την κατασκευή του τεχνικού θα εξυγιανθεί το έδαφος θεμελίωσης μέσω διάστρωσης υλικών λατομείου (κροκάλων).

Θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

(1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- i. Εκσκαφές, προμήθεια δανείων, διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων
- ii. Υπόβαση και βάση οδοστρώσις, ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
- iii. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και διαγράμμιση οδοστρώματος

(2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

- i. Κατασκευή κιβωτιοειδούς οχετού με οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30.

Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί των ήδη διανοιγμένων υφισταμένων οδών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν επιφέρει καμιά τροποποίηση στο φυσικό ανάγλυφο και ως εκ τούτου δεν απαιτεί τεχνική μελέτη συνοδευόμενη από σχέδια και κατ' επέκταση απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης. Επιπλέον οι εργασίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ.1958/13.01.2012 ΦΕΚ 21 Β'/2012 Υ.Α. και κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα επακολουθήσει κοινή αυτοψία αναδόχου και επιβλέποντος όπου θα υποδειχθούν οι θέσεις που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες.

Στη συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο:

- χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο το συμβατικό χρόνο και
- προμετρήσεις των εργασιών σε κάθε θέση επέμβασης επικαιροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της μελέτης μετά την αξιολόγηση της κατάστασης των φθορών όπως αυτές θα υπάρχουν κατά τον χρόνο της επέμβασης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και τη διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω πινακίδων από και προς τον τόπο των εργασιών καθώς και ανακοίνωση στα τοπικά μέσα (ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, ανακοινώσεις στο δημοτικό κατάστημα κλπ).

28 / 06 / 2021

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

28 / 06 / 2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΣΕ

28 / 06 / 2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΑΓΡ/ΜΟΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β