



### **1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) όπως αυτός ισχύει, προβλέπεται η κατασκευή του παραπάνω έργου.

Το έργο αφορά σε τμήματα της οδού Λίμνης Βουλιαγμένης – Ηραίων τα οποία χρήζουν συντήρησης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποκατάσταση φθαρμένων ασφαλτικών στρώσεων κυκλοφορίας και την διαγράμμιση αυτών. Αναλυτικά στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες: Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος στα υπό συντήρηση τμήματα σε βάθος από 4 cm έως 8 cm, κατασκευάζονται ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη, ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ή αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση. Για την κατασκευή του έργου δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις καθόσον το έργο θα κατασκευασθεί επί των ήδη διανοιγμένων υφισταμένων οδών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν επιφέρει καμιά τροποποίηση στο φυσικό ανάγλυφο και ως εκ τούτου δεν απαιτεί τεχνική μελέτη συνοδευόμενη από σχέδια και κατ' επέκταση απόφαση έγκρισης τεχνικής μελέτης. Επιπλέον οι εργασίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ.1958/13.01.2012 ΦΕΚ 21 Β'/2012 Υ.Α. και κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης θα ακολουθήσει αυτοψία-περίοδευση αναδόχου και επιβλέποντος, όπου θα υποδειχθούν οι θέσεις που θα γίνουν οι εργασίες συντήρησης στην Λίμνης Βουλιαγμένης – Ηραίων, και θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες.

Στη συνέχεια θα υποβληθούν από τον ανάδοχο:

- χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα πρέπει να υλοποιείται με συνεχή εργασία για όλο το συμβατικό χρόνο και
- προμετρήσεις των εργασιών σε κάθε θέση επέμβασης επικαιροποιημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της μελέτης μετά την αξιολόγηση της κατάστασης των φθορών όπως αυτές θα υπάρχουν κατά τον χρόνο της επέμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ :  
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΗΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΚΡΑΙΟΥ ΗΡΑΙΟΥ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2021  
Προϋπολογισμός: #120.000,00€ με ΦΠΑ 24% #

Ο ανάδοχος θα πρέπει εγκαίρως να εξασφαλίσει τις τυχόν αδειοδοτήσεις και τη διακοπή ή εκτροπή της κυκλοφορίας το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα που απαιτείται για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης, με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω πινακίδων από και προς τον τόπο των εργασιών καθώς και ανακοίνωση στα τοπικά μέσα (ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες, ανακοινώσεις στο δημοτικό κατάστημα κλπ).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λουτράκι ...-.....-2021

Δ. Μακριδης  
Τοπ. Μηχανικός