



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

«Συντήρηση – Βελτίωση 82ης Εθν. Οδού Τμήμα
Μεσσήνη – Ριζόμυλος & 9η Επ. Οδού τμήμα Τζάνε-
Πεταλίδι- Καλαμάκι »

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 500.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
14	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	10.000,00	1,45	14.500,00	
15	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	20.140,00	0,45	9.063,00	
16	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	982,00	83,05	81.555,10	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις						
17	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	10.000,00	8,27	82.700,00	
	Δ-9	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
18	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	10.140,00	9,26	93.896,40	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							281.714,50
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
25	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3.672,00	3,80	13.953,60	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							13.953,60
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							295.668,10
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							53.220,26
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							348.888,36
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							52.333,25
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							401.221,61
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							4,20
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							401.225,81
	ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ						2.000,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							403.225,81
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							96.774,19
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							500.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

16 -12-2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Μεσσηνίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ