



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31ης ΕΠ.Ο.
(ΤΜΗΜΑ 7ης ΕΠ.ΟΔΟΥ-ΝΕΔΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ)"

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :155.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Αριθ. Τιμολ. | Σύντομη περιγραφή αντικειμένου | Αρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Τιμή Μονάδας | Ποσότητα | Δαπάνη μερική | Δαπάνη ολική |
|-----|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | | | | | | |
| 1 | B-1 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 μ | ΟΔΟ-2151 | m3 | 5,44 | 238,00 | 1.294,72 | |
| 2 | 22.02 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | ΟΙΚ-2204 | m3 | 22,50 | 418,46 | 9.415,35 | |
| 3 | 22.10.01 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα | ΟΙΚ-2226 | m3 | 28,00 | 9,90 | 277,20 | |
| | | ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ | | | | | | |
| 4 | 43.01.02 | Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου | ΟΙΚ-4307 | m3 | 93,00 | 250,00 | 23.250,00 | |
| 5 | 43.05.01 | Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου | ΟΙΚ-4305 | m3 | 78,00 | 204,00 | 15.912,00 | |
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ | | | | | | |
| 6 | 45.01.01 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου | ΟΙΚ-4501 | m2 | 9,00 | 400,00 | 3.600,00 | |
| | | ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) -ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ | | | | | | |
| 7 | 49.01.02 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | ΟΙΚ 3213 | m | 19,70 | 400,00 | 7.880,00 | |
| | | ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | |
| | B-29.3 | Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 | | | | | | |
| 8 | B-29.3.1 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-2532 | m ³ | 94,20 | 223,00 | 21.006,60 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---|----------|----------------|----------------------|--------|----------|------------|
| 9 | B-29.3.3 | Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 | ΟΔΟ-2532 | m ³ | 115,00 | 76,00 | 8.740,00 | |
| | | ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | | |
| | B-30 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων | | | | | | |
| 10 | B-30.1 | Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A | ΟΔΟ-2611 | kg | 1,15 | 600,00 | 690,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σσ | | | 92.065,87 |
| | | | | | Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | | | 16.571,86 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ: | | | 108.637,73 |
| | | | | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | | | 16.295,66 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ: | | | 124.933,39 |
| | | | | | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | 66,611 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ: | | | 125.000,00 |
| | | | | | ΦΠΑ 24% | | | 30.000,00 |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ | | | 155.000,00 |
| | | ΚΑΛΑΜΑΤΑ - - 2022 | | | | | | |
| | | | | | Θεωρήθηκε | | | |
| | | Ο συντάξας | | | Ο Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | ΚΑΛΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | | | |
| | | ΠΕ1 ΜΕ Α΄β | | | ΠΕ1 ΜΕ Α΄β | | | |

-66,61

125000

0,02

2500

155.000