



ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

415.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρηση	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
	σχ.4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών,πρανών και όχθων ή ρεμμάτων κάτωθεν τεχνικών γεφύρωσης και περιοχών συμβολής ρεμάτων, από φερτά υλικά, μπάζα ή απορρίμματα						
1	σχ.4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	m³	4.200,00	0,72	3.024,00	
2	σχ.4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m³	8.400,00	1,77	14.868,00	
	σχ. 4.03Α	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση						
3	σχ. 4.03.01Α	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	100,00	660,00	66.000,00	
4	σχ. 4.03.02Α	Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	στρ.	18,00	920,00	16.560,00	
5	σχ.15	Εργάτης ανειδίκευτος	ΟΔΟ 1210	Ωρες	10,00	16,00	160,00	
6	σχ.16	Εργάτης ειδικευόμενος	ΟΔΟ 1210	Ωρες	10,00	18,00	180,00	
7	σχ.18	Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100hp	ΟΔΟ 1212	Ωρες	10,00	45,00	450,00	
8	σχ.19	Φορτωτής έως 100 hp	ΟΔΟ 1212	Ωρες	10,00	36,00	360,00	
9	σχ.20	Φορτωτής άνω των 100 hp έως 180 hp	ΟΔΟ 1212	Ωρες	10,00	45,00	450,00	
10	σχ.21	Εκσκαφέας έως και 120 hp	ΟΔΟ 1212	Ωρες	10,00	40,50	405,00	
11	σχ.22	Εκσκαφέας άνω των 120 hp	ΟΔΟ 1212	Ωρες	10,00	54,00	540,00	
	A-18	Προμήθεια δανείων						
12	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	100,00	7,60	760,00	
13	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	100,00	1,05	105,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								103.862,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						

α/α	α/α Τιμολογίο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρηση	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	9	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ						
14	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	200,00	8,20	1.640,00	
15	9.14	Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10	ΥΔΡ 6321	m ³	200,00	57,00	11.400,00	
16	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	725,00	9,00	6.525,00	
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B-29.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10						
17	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m ³	120,00	72,30	8.676,00	
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15						
18	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m ³	7,00	89,80	628,60	
	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
19	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	14,00	94,20	1.318,80	
20	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	240,00	104,00	24.960,00	
	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30						
21	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτίσιδων οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	10,00	133,00	1.330,00	
22	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	5,00	133,00	665,00	
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
23	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	2.000,00	1,15	2.300,00	
	B-65	Φάτνες από συρματόπλεγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων						
24	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	13.000,00	2,70	35.100,00	
25	B-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	5.880,00	2,50	14.700,00	
26	B-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	1.050,00	17,30	18.165,00	
27	σχ. 4.08.02	Χειρόθετη λιθοπλήρωση (Λίθοι λατομείου Α.Β. 1,5 ton έως 3,0 ton)	ΛΙΜ 2320	m ³	362,00	25,00	9.050,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							136.458,40
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΑΣΙΝΟ							
28	σχ.ετ.Ζ2.2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	60,00	600,00	
29	Z2.3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	80,00	800,00	
30	Z2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	100,00	1.000,00	

α/α	α/α Τιμολογίο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρηση	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
31	Z2.5	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	135,00	1.350,00	
32	Z2.6	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού > 1,51 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	180,00	1.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								5.550,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								245.870,40
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								44.256,67
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)								290.127,07
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								43.519,06
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)								333.646,13
ΑΕΕΚ								1.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)								334.646,13
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								31,29
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)								334.677,42
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								80.322,58
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								415.000,00
		ΚΑΛΑΜΑΤΑ	31 - 5 - 2022					

Ο συντάξας

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Δ.Π.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ1 ΜΕ Α΄β

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ1 ΜΕ Β΄β