



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ &
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΛΕΩΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε. (ΚΩΔ. ΕΡΓ.: 2017ΕΠ52600003, 5ο ΥΠΟΕΡΓΟ)

ΠΡΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Είδος εργασιών | Άρθρο Τιμολογίου | Άρθρο Αναθεώρησης | A.T. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
|---|---|--------------------|-------------------|------|----------------|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ | | | | | | | | | |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | ΝΑΟΔΟ Α02 | ΟΔΟ 1123Α | 1 | m ³ | 835,00 | 2,80 | 2.338,00 | |
| 2 | Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή | ΝΑΥΔΡ 5.10 | ΟΔΟ 2815 | 2 | m ³ | 580,00 | 9,30 | 5.394,00 | |
| 3 | Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ Γ01.1 | ΟΔΟ 3121Β | 3 | m ³ | 320,00 | 13,60 | 4.352,00 | |
| 4 | Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους | ΝΑΟΔΟ Α23 | ΟΔΟ 3121Α | 4 | m ³ | 192,00 | 9,80 | 1.881,60 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΑ: | | | | | | | | | 13.965,60 |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | | | | | | | | | |
| 5 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20 | ΝΑΟΙΚ 32.01.04 | ΟΙΚ-3214 | 5 | m ³ | 13,20 | 90,00 | 1.188,00 | |
| 6 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | ΝΑΟΙΚ 38.03 | ΟΙΚ 3816 | 6 | m ² | 132,00 | 15,70 | 2.072,40 | |
| 7 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C | ΝΑΟΙΚ 38.20.03 | ΟΙΚ-3873 | 7 | Kg | 330,00 | 1,01 | 333,30 | |
| 8 | Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου (γκολ-ποστ) από αλουμίνιο | ΝΑΟΙΚ 65.60 ΣΧ. | ΟΙΚ 6542 | 8 | τεμ. | 2,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | |
| 9 | Πάγκος αναπληρωματικών με επένδυση κυψελωτού πολυκαρβονικού υλικού και λαμαρίνας | ΝΑΟΙΚ 64.26.01 ΣΧ. | ΟΙΚ 6426 | 10 | m | 14,00 | 400,00 | 5.600,00 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΑ: | | | | | | | | | 12.193,70 |
| ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΑΠΗΤΑ - ΑΡΔΕΥΣΗ | | | | | | | | | |
| 10 | Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Φ 50 | ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 | ΗΛΜ 8 | 11 | m | 331,00 | 2,35 | 777,85 | |
| 11 | Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 12,5 atm | ΥΔΡ 12.14.01.27 | ΥΔΡ 6622.1 | 12 | m | 240,00 | 13,00 | 3.120,00 | |
| 12 | Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 18 - 38 m, Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή πίεσης | ΝΑΠΡΣ Η08.3.11.4 | ΗΛΜ 8 | 14 | τεμ. | 1,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| 13 | Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β | ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 | ΗΛΜ 8 | 15 | τεμ. | 7,00 | 25,00 | 175,00 | |
| 14 | Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως τύπου Φ 2" | ΝΑΠΡΣ Η03.1.6 | ΗΛΜ 5 | 16 | m | 6,00 | 14,50 | 87,00 | |
| 15 | Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, Φ 2" | ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 | ΗΛΜ 11 | 17 | τεμ. | 9,00 | 28,00 | 252,00 | |
| 16 | Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, Φ 2" | ΝΑΠΡΣ Η04.2.6 | ΗΛΜ 12 | 18 | τεμ. | 12,00 | 20,50 | 246,00 | |
| 17 | Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 2" | ΝΑΠΡΣ Η04.6.6 | ΗΛΜ12 | 19 | τεμ. | 12,00 | 7,00 | 84,00 | |
| 18 | Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 2" | ΝΑΠΡΣ Η04.9.6 | ΗΛΜ 12 | 20 | τεμ. | 14,00 | 5,50 | 77,00 | |
| 19 | Σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 2", 50 cm | ΝΑΠΡΣ Η04.13.6 | ΗΛΜ 5 | 21 | τεμ. | 6,00 | 7,00 | 42,00 | |
| 20 | Καλώδια τύπου J1VV-U (NYY) διατομής 7 x 1,5 mm ² | ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 | ΗΛΜ 47 | 22 | m | 330,00 | 1,40 | 462,00 | |
| 21 | Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα | ΝΑΠΡΣ Ε13.2 ΣΧ. | ΠΡΣ 5510 | 23 | m ² | 5.811,00 | 19,50 | 113.314,50 | |
| ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΣΑ: | | | | | | | | | 119.657,35 |
| | | | | | | | | | 145.816,65 |

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

| | |
|--|---------------------|
| Δαπάνη Εργασιών | 145.816,65 € |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% | 26.247,00 € |
| Σύνολο | 172.063,65 € |
| Απρόβλεπτα 15% | 25.809,55 € |
| Σύνολο | 197.873,20 € |
| Απολογιστικές Εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε. | 3.000,00 € |
| Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18% | 540,00 € |
| Σύνολο χωρίς Αναθεώρηση | 201.413,20 € |
| Αναθεώρηση | 199,70 € |
| Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. | 201.612,90 € |
| Φ.Π.Α. 24% | 48.387,10 € |
| Σύνολο με Φ.Π.Α. | 250.000,00 € |

Κόρινθος 08 – 06 – 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τ.Δ.Π.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.