



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 13^η
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΩΝΗ –
ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ, Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**

Προϋπολογισμού: €1.000.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρχή μέτρησης 0+000 χιλιομετρικών θέσεων λαμβάνεται ο κόμβος στην 1^η είσοδο της Κορώνης.

Στην Χ.Θ. 0+100 υπάρχει λακούβα επί της ασφάλτου που πρέπει να αποκατασταθεί.

Από την Χ.Θ. 0+000 έως την Χ.Θ. 0+300, ο ασφαλοτάπητας είναι σε καλή κατάσταση.

Από την Χ.Θ. 0+300 έως την Χ.Θ. 0+450 θα κατασκευαστεί δεξιά νέα επευδεδυμένη τάφος.

Από Χ.Θ. 0+450 έως την Χ.Θ. 1+000 (υδροκρίτη) θα κατασκευαστεί δεξιά έρεισμα με σκυρόδεμα πλάτους 1,2 μ περίπου.

Από Χ.Θ. 0+300 έως την Χ.Θ. 1+100 θα κατασκευαστεί ασφαλοτάπητας πλάτους 8,0 μ περίπου.

Από την Χ.Θ. 1+100 έως την Χ.Θ. 2+000 θα κατασκευαστεί τμηματικά νέος τάπητας σε μήκος 450 περίπου μέτρα και πλάτους 8,0 μ περίπου.

Η Χ.Θ. 2+700, αντιστοιχεί στη διασταύρωση της 13^{ης} Επ.οδού με την οδό δεξιά προς Λιβαδάκεια.

Στο τμήμα από Χ.Θ. 2+000 έως την Χ.Θ. 2+700, θα κατασκευαστεί ασφαλοτάπητας συνολικού μήκους 500 μ και πλάτους 7,0 μ.

Η αρχή χιλιομέτρησης (0+000) του επόμενου τμήματος της 13^{ης} Επ.οδού, λαμβάνεται η διασταύρωση αυτής με τον δρόμο προς Λιβαδάκεια.

Η Χ.Θ. 1+100 αντιστοιχεί στην Φουμαριστή (έμπροσθεν της ταβέρνας).

Από Χ.Θ. 0+000 έως της Χ.Θ. 1+100 θα κατασκευαστεί ασφαλοτάπητας μήκους 600μ και πλάτους 8,0 μ.

Η Χ.Θ. 4+000 αντιστοιχεί στην πλατεία του Βασιλιτσίου (στην διασταύρωση με τον δρόμο δεξιά).

Η Χ.Θ. 8+250 αντιστοιχεί στον υδροκρίτη.

Όλες οι επεμβάσεις που θα γίνουν από την Χ.Θ. 8+250 έως το τέλος, λόγω της μεγάλης κατά μήκος κλίσης της οδού, θα γίνουν με αντιολισθηρή στρώση. Επίσης θα γίνει επούλωση λάκκων σποραδικά.

Στην Χ.Θ. 9+500, θα κατασκευαστεί ταπητίδιο μήκους 500μ και πλάτους 6,50μ.

Επίσης στην Χ.Θ. 9+900 θα κατασκευαστεί (καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί) τοιχείο με άσπλο σκυρόδεμα, ύψους 1,50μ περίπου.

Στην Χ.Θ. 10+400 θα κατασκευαστεί ταπητίδιο μήκους 50,0μ και πλάτους 6,50μ

Από Χ.Θ. 10+800 (στροφή) έως Χ.Θ. 11+100 ήτοι σε μήκος 300μ θα κατασκευαστεί νέος τάπητας (αντιολισθηρή στρώση).

Στην Χ.Θ. 11+900 θα κατασκευαστεί ταπητίδιο μήκους 50,0μ. (Στην διασταύρωση προς Ακριτοχώρι).

Από Χ.Θ. 14+300 (όπου αρχίζουν στροφές) έως την Χ.Θ. 15+300 θα κατασκευαστεί αντιολισθηρή στρώση , πλάτους 6,50μ.

Στην Χ.Θ. 16+700 θα κατασκευαστεί ταπητίδιο μήκους 50μ και πλάτους 6,50μ

Η Χ.Θ. 16+800 αντιστοιχεί στην Πινακίδα της εισόδου προς Φοινικούντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Πινακίδες με όριο ταχύτητας 40 χιλ/ ώρα θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος των δρόμων των 16,8 χιλ, ανά ένα (1) χιλ και στις δύο κατευθύνσεις.
- Επίσης ασφαλτοτάπητας και αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστούν σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του δρόμου που θα υποδείξει στον ανάδοχο η επίβλεψη, εφ'όσον το επιτρέπουν οι ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εργαστεί σε οποιοδήποτε τμήμα του έργου του υποδειχτεί από την υπηρεσία ανεύ ιδιαίτερης αμοιβής

19-4-2022

Ο Συντάξας

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας

**Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος**

**Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος**