



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π. Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η συντήρηση ή η εκ νέου κατασκευή αρμών σε τεχνικά έργα/γέφυρες στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Μεσσηνίας, ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα της νέας 9^{ης} Ε.Ο. «Γαργαλιάνοι – Ρωμανός» και το τμήμα «Φιλιατρά – Καλό Νερό» της παλαιάς 9^{ης} Ε.Ο., τα τμήματα στην Τ.Κ. Βελίκας και στην Τ.Κ. Ριζόμυλου της 82^{ης} Ε.Ο. κ.λπ.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή – τοποθέτηση έξι νέων αρμών καθαρού (μη συμπεριλαμβανομένου του πλάτος κρασπέδων, κ.λπ.) μήκους οκτώ (8,00) μέτρων έκαστος καθώς και η αντικατάσταση δύο υφιστάμενων αρμών, στους οποίους διαπιστώνονται βλάβες, καθαρού μήκους οκτώ (8,00) μέτρων έκαστος.

Σε περίπτωση που η επιφάνεια του οδοστρώματος πέριξ των αρμών παρουσιάζει μη ομαλή επιφάνεια (ερπυσμός), τότε θα επισκευαστεί τοπικά ο ασφαλτοτάπιτας σε ζώνη 1,00 έως 2,00 μέτρων εκατέρωθεν του αρμού (κατόπιν κρίσης της Επίβλεψης). Τα τμήματα του οδοστρώματος θα επισκευαστούν εκατέρωθεν των αρμών βάσει των προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2018 και ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-01-07-01:2018.

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να αποξηλώσει, εξυγιάνει και αποκαταστήσει επιμελώς τις φθαρμένες επιφάνειες εκατέρωθεν του αρμού αλλά και του παρεμβλήματος (ασφαλτικής μαστίχης, διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης, κ.λπ.) εντός του αρμού καθώς και την προετοιμασία των αρμοκαλύπτρων στο εργοστάσιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και εν συνεχεία τη μεταφορά και έντεχνη και ασφαλή τοποθέτηση του νέου αρμού.

Επειδή η εν λόγω εργασία αντικατάστασης ή/και τοποθέτησης νέου αρμού αποτελεί εξειδικευμένη εργασία που αφορά σε έργο υψηλής σημασίας, ο ανάδοχος οφείλει να επισκευθεί τις συγκεκριμένες θέσεις, να ελέγξει τη φύση και τη τοποθεσία του έργου καθώς και να λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής σε ό,τι αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής του, **πριν** την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας.

Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αναζήτηση και εν συνεχεία σε πλήρη εφαρμογή και εναρμόνιση των εργασιών με τις ειδικές απαιτήσεις που ενδεχομένως θέτει η αντίστοιχη μελέτη της εκάστοτε γέφυρας ή τεχνικού έργου. Ο Ανάδοχος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου οφείλει να τοποθετεί αδαπάνως την απαραίτητη εργοταξιακή σήμανση για την αποφυγή ατυχήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, σε οποιοδήποτε τμήμα και θέση του Εθνικού ή/και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Μεσσηνίας. Οι ακριβείς θέσεις επισκευής των αρμών, ο τρόπος επέμβασης και ο τύπος του αρμού θα του υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

III. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Για το συγκεκριμένο έργο έχει δεσμευθεί ο αντίστοιχος προϋπολογισμός για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της "05.071 Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΕ Μεσσηνίας" Κ.Α.Εξόδων 9779.0001 του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 561 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΠ97Λ1-ΤΤΝ).

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ