



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 70.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Αρθ. Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Άρθρο Πρότυπων Τιμολογίων	Μο- νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ									
1	B-45	Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρών ολικού εύρους μετακίνησης 60 mm	-	ΟΔΟ-2651	m	518,05	48,00	24.866,40	
2	N.T.	Απόξεση πλεονάζουσας ασφαλικής μαστίχης ή άλλης μορφής παρεμβλήματος εντός του αρμού με εργαλεία χειρός και καθαρισμός επιφάνειας σκυροδέματος	ΟΔΟ-2651	-	m	30,00	48,00	1.440,00	
3	B-93	Ανακατασκευή αρμών διαστολής καταστρώματος γέφυρας	-	ΟΔΟ 2651	m	810,00	16,00	12.960,00	
	Δ-2	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)							
4	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	-	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	50,00	57,50	
5	Δ-4	Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη	-	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	50,00	22,50	
	Δ-8	Ασφαλικές στρώσεις κυκλοφορίας							
6	Δ-8.1	Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	-	ΟΔΟ-4521B	m ²	7,70	50,00	385,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								39.731,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							39.731,40		
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%							7.151,65		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							46.883,05		
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							7.032,46		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							53.915,51		
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ							600,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							54.515,51		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							1.936,10		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							56.451,61		
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							13.548,39		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							70.000,00		

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ & ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ