



ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 180.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησ ης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαϊώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	100,00	8,30	830,00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	1.000,00	0,65	650,00	
3	E-9.6	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	μήνας*τεμ	36,00	8,80	316,80	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								1.796,80
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
4	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	80,00	19,10	1.528,00	
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 155)	ΟΔΟ-3211.Β	m²	500,00	1,96	980,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								2.508,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
6	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	300,00	1,00	300,00	
7	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m²	3.000,00	1,15	3.450,00	
8	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ-1132	m²	500,00	1,45	725,00	
9	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m²	500,00	1,20	600,00	
10	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	8.500,00	0,45	3.825,00	
11	σχετ. Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421.Β	ton	690,00	81,97	56.559,30	
12	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m²	2.170,00	8,08	17.533,60	
13	Δ-9.1	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m²	2.000,00	9,10	18.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								101.192,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ								105.497,70
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%								18.989,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)								124.487,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								18.673,09
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)								143.160,38
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ)								1.400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)								144.560,38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								600,91
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)								145.161,29
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%								34.838,71
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								180.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

06-12- 2022

Ο συντάξας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΕ1 με Α'β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  
ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΔΗΣ  
ΠΕ1 με Α'β