



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ :

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης ΕΠ.ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑ  
ΜΕΛΙΓΑΛΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 380.000,00 €

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	100,00	1,00	100,00	
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)						
19	Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	13.200,00	3,40	44.880,00	
21	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	13.200,00	0,45	5.940,00	
22	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	800,00	79,60	63.680,00	
23	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m <sup>2</sup>	13.200,00	7,8	102.960,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								217.560,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
	Ε-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
30	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	1.000,00	3,80	3.800,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								3.800,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							221.360,00
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							39.844,80
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							261.204,80
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							39.180,72
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							300.385,52
	ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ							3.000,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							303.385,52
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							3.066,09
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (4)							306.451,61
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							73.548,39
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							380.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

15 -11-2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε/Δ.Τ.Ε/Π.Ε. Μεσσηνίας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΔΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ