



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**Έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7ης
ΕΠ.ΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΛΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»
Προϋπολ. : 380.000,00€**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ασφαλτόστρωση της οδού από Σκάλα έως Μελιγαλά. Αρχή χιλιομέτρησης 0+000 λαμβάνεται η διασταύρωση της ανωτέρω οδού με την υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή που βρίσκεται στο τμήμα μεταξύ Σκάλας και Μελιγαλά.

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να γίνει νέα ασφαλτόστρωση από την διασταύρωση της οδού με την σιδηροδρομική γραμμή έως την έξοδο του Μελιγαλά που είναι στην διασταύρωση της οδού με την οδό προς Μερόπη. Το μήκος του ανωτέρω τμήματος είναι 1500 περίπου μέτρα.

Οι εργασίες που θα γίνουν συγκεκριμένα είναι:

Από την χ.θ. 0+000 έως την χ.θ. 0+400 και σε πλάτος 8,00 μέτρων, φρεζάρισμα, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης και ασφαλτοτάπητας σταθερού πάχους 0,05 μέτρων.

Από την χ.θ. 0+400 έως την χ.θ. 0+800 θα γίνουν οι ανωτέρω εργασίες σε πλάτος οδού όσο ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας (11,00 περίπου μέτρων)

Από την χ.θ. 0+800 έως την χ.θ. 1+500 θα γίνουν οι ανωτέρω εργασίες σε πλάτος οδού 8,00 περίπου μέτρων που είναι ο υπάρχων ασφαλτοτάπητας

Εφ' όσον οι ποσότητες των εργασιών το επιτρέψουν θα γίνει ομοίως ασφαλτόστρωση και στο υπόλοιπο τμήμα με αφετηρία τη διασταύρωση με την σιδηροδρομική γραμμή και με κατεύθυνση προς Σκάλα.

Καλαμάτα 14-3-2023

Ο Συντάξας

**Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος**

**Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Μεσσηνίας**

**Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος**