



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Έργο: «Αποκατάσταση 36ης Επαρχιακής
Οδού Σωτηριάνικα - Αλτομυρά –
Πηγάδια Π.Ε. Μεσσηνίας»

Προπ/σμος: 120.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Χ.Θ. 0+000 αντιστοιχεί στην διασταύρωση της 1^{ης} Επ. Οδού με την οδό προς Σωτηριάνικα – Αλτομυρά.

Η Χ.Θ. 1+000 αντιστοιχεί στην πλατεία των Σωτηριάνικων.

Η Χ.Θ. 1+100 αντιστοιχεί στην διασταύρωση προς Αλτομυρά στην έξοδο της πλατείας των Σωτηριάνικων.

Η Χ.Θ. 1+800 αντιστοιχεί στην διασταύρωση προς το χωριό Χαραυγή.

Η Χ.Θ. 4+300 αντιστοιχεί στην διασταύρωση του δρόμου προς με την οδό προς Άνω Βέργα.

Στο ανωτέρω τμήμα από πλατεία Σωτηριάνικων έως την διασταύρωση προς Άνω Βέργα μήκους 3+300μ. θα γίνει τμηματική διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε επιφάνεια 2.000 περίπου μέτρων, στα πλέον κατεστραμμένα τμήματα του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.

Σε επικίνδυνη ανηφορική και κλειστή στροφή που ευρίσκεται στην Χ.Θ. 4+200 (απέναντι από το μαντρί), 70 περίπου μέτρα πριν την διασταύρωση προς Άνω Βέργα, θα γίνει διάστρωση ασφαλτοτάπητα σε μήκος 50 περίπου μέτρων.

Ομοίως στην Χ.Θ. 5+700 θα διαστρωθεί τάπητας σε μήκος 50 περίπου μέτρων.

Η Χ.Θ. 7+900 αντιστοιχεί στην διασταύρωση δεξιά προς την Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου.

Θα διαστρωθεί τάπητας στη θέση εκείνη σε μήκος 50 περίπου μέτρων ανάμεσα στους νέους διαστρωμένους ασφαλτοτάπητες.

Η Χ.Θ. 11+000 αντιστοιχεί στην πέτρινη βρύση στην είσοδο των Αλτομυρών.

Οι διανοίξεις τάφρων και ο καθαρισμός της τάφρου καθώς και οι θέσεις διαστρώσεως του νέου ασφαλτοτάπητα θα προσδιοριστούν επακριβώς από την επίβλεψη παρουσία του αναδόχου του έργου.

Ο Συντάξας

Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος
με Α΄ βαθμό

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Μεσσηνίας

Δημήτρης Καλδής
Πολ. & Τοπ. Μηχ/κος
με Α΄ βαθμό