



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Ι.Π. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κ.Α.:

ΙΔΠ052022019

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

150.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ								
α/α	Άρθρο Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ						
1	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1212	m³	40,00	2,65	106,00	
2	A-4.2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες	ΟΔΟ-1220	m³	160,00	5,90	944,00	
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	4.000,00	0,65	2.600,00	
4	N.A-20	Διαμορφωτήρας (γκρέιντερ) έως και 100hp	ΟΔΟ-1133Α	ώρες	24,00	45,00	1.080,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							4.730,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						
5	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2531	m³	760,00	94,20	71.592,00	
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
6	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	6.000,00	1,15	6.900,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							78.492,00
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
7	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	300,00	13,78	4.134,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							4.134,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ							87.356,00
	Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%							15.724,08
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (1)							103.080,08
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							15.462,01
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (2)							118.542,09
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							2.425,65
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ (3)							120.967,74
	ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΦΠΑ 24%							29.032,26
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							150.000,00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

19-04-2023

ο συντάξας

ANNA ΓΑΖΟΥΛΗ

ΠΕ1 με Αο β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α' β