

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	ΟΙΚ 2171	1	tn	10,00	13,50	135,00	
2	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ Ν\16.09	ΥΔΡ 6730.4	2	m	15,00	206,00	3.090,00	
3	Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΝΑΥΔΡ Ν\16.07.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	3	ΤΕΜ	10,00	82,00	820,00	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	4	m2	400,00	5,60	2.240,00	
5	Καθαίρεση οροφокονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	5	m2	100,00	9,00	900,00	
6	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	6	m2	170,00	5,60	952,00	
7	Αποξήλωση μόνωσης δώματος	ΝΑΟΙΚ Ν\22.75.01	ΟΙΚ 2241	7	m2	1.600,00	8,90	14.240,00	
8	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	8	m2	50,00	5,60	280,00	
9	Επενδύσεις πρόσοψης ικρίωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	9	m2	50,00	0,65	32,50	
10	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	10	m3	170,00	110,00	18.700,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	11	m2	400,00	11,20	4.480,00	
12	Αρμολάμπιρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	12	MM	32,00	56,00	1.792,00	
13	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.61.03	ΟΙΚ 7563	13	m2	2,1388	78,50	167,90	
14	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	14	m2	400,00	1,70	680,00	
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	15	m2	250,00	9,00	2.250,00	
16	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	16	m2	220,00	10,10	2.222,00	
17	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	17	m2	120,00	25,90	3.108,00	
18	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.08	ΟΙΚ 7810	18	m2	50,00	16,80	840,00	
							Σε μεταφορά	56.929,40	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							56.929,40	
19	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	19	m2	1.650,00	13,50	22.275,00	
20	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.48	ΟΙΚ 7934	20	m2	1.600,00	12,30	19.680,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							98.884,40	98.884,40
	Αθροισμα								98.884,40
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	17.799,19
	Αθροισμα								116.683,59
	Απρόβλεπτα							15,00%	17.502,54
	Αθροισμα								134.186,13
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								6.779,66
	Αθροισμα								140.965,79
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								1.220,34
	Αθροισμα								142.186,13
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								11.039,68
	Αθροισμα								153.225,81
	ΦΠΑ							24,00%	36.774,19
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								190.000,00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17 / 06 / 2025
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17 / 06 / 2025
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
Τ.Δ.Π. κ.α.α.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17 / 06 / 2025
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΠΕ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΠΕ ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ