



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τμήμα Δομών - Περιβάλλοντος

Έργο:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ –
ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο με τίτλο: «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ – ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ**»

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες: καθαρισμού & αποκατάστασης υδατορεμάτων – ποταμών με τις ορθές κλίσεις πυθμένα (εργασία μηχανικού απαιτούμενη για την επιτέλεση τεχνικής λειτουργίας) και εργασίες καθαρισμού τεχνικών, σε περιοχές του Δήμου Σικυωνίων αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, στα πλαίσια της τακτικής συντήρησης των ρεμάτων του Νομού, αλλά και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών όπου απαιτείται.

Θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 4§1.1 του Ν.4258/14 δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεμάτων. Επίσης οι υπό εκτέλεση εργασίες δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της αριθμ. Οικ. 37674/10-08- 2016 (ΦΕΚ2471/Β') [Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Υπουργικής Απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209 Α 2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει] κατά συνέπεια δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΤΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021-2025 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων αφορούν τόσο τα πρανή όσο και τις κοίτες αυτών και θα εκτελεστούν με βάση τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης. Τέλος στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται και τα εγκιβωτισμένα (από οπλισμένο σκυρόδεμα) υδατορέματα του Δήμου Σικυωνίων της Π.Ε. Κορινθίας, με κατάλληλα μηχανικά μέσα (και αξεσουάρ αυτών) χωρίς να προκληθεί φθορά στο εγκιβωτισμένο τμήμα.

Προβλέπονται επεμβάσεις με την παρούσα εργολαβία σε διάφορα υδατορέματα του Δήμου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας, σε τμήματα αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες κατά το χρόνο

εκτελέσεως του έργου και ανάλογα και με τις έκτακτες ανάγκες που θα προκύψουν σε τυχόν ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στο παρόν έργο, ενδεικτικά υδατορέματα που πρόκειται να καθαριστούν κατά τμήματα είναι τα κάτωθι:

- Ρέμα οικισμού Λαύκας (κατά τμήματα)
- Ρέματα και αποστραγγιστικά κανάλια οικισμού Καίσαρι (κατά τμήματα)
- Ρέματα οικισμού Κεφαλαρίου (κατά τμήματα)
- Ποταμός Όλβιος από τη Λίμνη Δόξα έως την εκβολή του (κατά τμήματα)
- Ποταμός Σοφαίνετος και ρέματα που καταλήγουν σε αυτόν (κατά τμήματα)
- Καταβόθρες και αποστραγγιστικά κανάλια στην Κοινότητα Ματίου της Δ.Ε. Φενεού

Επισημαίνεται ότι, εκτός των προαναφερθέντων ρεμάτων, δύναται να πραγματοποιηθούν καθαρισμοί και σε άλλα ρέματα του Δήμου Σικυωνίων του Νομού Κορινθίας, εφόσον απαιτηθεί, έπειτα από υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η επιλογή και η προτεραιότητα επέμβασης θα καθορίζεται -πριν από την έναρξη των εργασιών- εγγράφως από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχουν προκύψει την περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα μελέτη θα εξαιρεθούν τμήματα των υδατορεμάτων στα οποία έχουν γίνει οι προβλεπόμενοι καθαρισμοί από τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.θ του Ν.4071/12.

Οι εργασίες καθαρισμού γίνονται προκειμένου να:

- α) εξασφαλισθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις απορροής των ομβρίων,
- β) η προστασία των παραχειμάρρειων ιδιοκτησιών στα κατάντι σε πλημμυρική παροχή κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο,
- γ) η εξασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα αυτών.

Επισημάνουμε ιδιαίτερα ότι κατά τον καθαρισμό θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- α) Οι εργασίες θα είναι μόνο χωματουργικές – αποψιλωτικές για την απομάκρυνση από τις κοίτες & τα πρανή των υπαρχόντων εμποδίων, (κυρίως κλαδιών, κορμών, σκουπιδιών), που μεταφέρονται με το νερό της βροχής & οδηγούν σε έμφραξη των διατομών σε κρίσιμα σημεία, (οχετοί, γέφυρες κ.λ.π.) σε συνδυασμό πάντα με το ανάγλυφο του εδάφους.
- β) Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει οποιαδήποτε παρέμβαση χρησιμοποιώντας μπετό είτε για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης, είτε γεφυριδίου κ.λ.π., διότι απαιτείται ειδική άδεια.
- γ) Τα πρανή των χειμάρρων θα πρέπει να είναι καθαρά ώστε να μην παρασύρονται φερτές ύλες λόγω της χαλαρότητας των εδαφών προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες στις πεδινές κοίτες και τις παραχειμάρρεις κατάντι ιδιοκτησίες κατά την χειμερινή περίοδο.
- δ) Τυχόν παρέμβαση στην υπάρχουσα διατομή θα γίνεται μετά την μελέτη εκ μέρους του Αναδόχου υπό τον όρο ότι η εκ του λόγου τούτου αύξηση της παροχετευτικότητας των ρεμάτων είναι δυνατόν να αναληφθεί από τους αποδέκτες αυτών. Σε περίπτωση που οι αποδέκτες δεν είναι επαρκείς για την

ανάληψη εκ των ανάντι παροχών θα γίνεται προσπάθεια διάνοιξης έτσι ώστε με ασφάλεια να παροχετεύονται τα όμβρια τελικώς στη θάλασσα.

ε) Όρια των χειμάρρων θεωρούνται οι διαμορφωμένες κοίτες πριν από κάθε παρέμβαση ανάντι και κατάντι της θέσης κατά μήκος της ροής.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συνολική προθεσμία για την πλήρη περαίωση του έργου ορίζεται σε **6 μήνες**, από την υπογραφή της σύμβασης.

	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 27/ 01 / 2026	ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 27/ 01 / 2026	ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 27/ 01 / 2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ	Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Δ.Π.	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Ε.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΥΤΧΙΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.	ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.