ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : **ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027»**
Κωδ. Ενάριθμου: 2025ΕΠ02670018
Κωδ. ΟΠΣ: 6026403
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **6.165.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)**

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ Μερική (€)	ΔΑΠΑΝΗ Ολική (€)
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
Π1	ΛΙΜ 2.02	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	m^3	ΛΙΜ 1210	14.000,00	3,35	46.900,00	
Π2	Ν1 (ΛΙΜ 2.02-3.07)	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β και διαμόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων	m^3	ΛΙΜ1210, ΛΙΜ 1322	1.000,00	4,00	4.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:	**50.900,00**
ΟΜΑΔΑ 2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ -ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ								
Π3	Ν2 (ΛΙΜ 4.08.01)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 400-800kg	m^3	ΛΙΜ 2310	32.000,00	17,19	550.080,00	
Π4	Ν3 (ΛΙΜ 4.08.01)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500-800kg	m^3	ΛΙΜ 2310	15.000,00	17,19	257.850,00	
Π5	Ν4 (ΛΙΜ 4.08.02 - 4.08.03)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2.000 ÷ 4.000 kg	m^3	ΛΙΜ2320	3.300,00	20,19	66.627,00	
Π6	Ν5 (ΛΙΜ 4.08.04 - 4.08.05)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4.000 ÷ 8.000 kg	m^3	ΛΙΜ2330, ΛΙΜ2340	58.000,00	24,19	1.403.020,00	
Π7	Ν6 (ΛΙΜ 4.08.04 - 4.08.05)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 5.000 ÷ 8.000 kg	m^3	ΛΙΜ2330, ΛΙΜ2340	24.000,00	25,19	604.560,00	
Π8	ΛΙΜ 3.08	Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης	m^3	ΛΙΜ 1322	29.000,00	12,08	350.320,00	
Π9	ΛΙΜ 6.02	Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	m^3	ΛΙΜ 4130	100,00	140,00	14.000,00	
Π10	ΛΙΜ 6.01.01	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων	m^3	ΛΙΜ 4110	100,00	115,00	11.500,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:	**3.257.957,00**

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ Μερική (€)	ΔΑΠΑΝΗ Ολική (€)
ΟΜΑΔΑ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
Π11	Ν7	Οβελός και Κλεισιάδα φανού και λοιπά όργανα φωτοσήμανσης	τεμ	ΛΙΜ 4700	17,00	8.000,00	136.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3:	**136.000,00**
ΟΜΑΔΑ 4: ΜΕΛΕΤΕΣ								
Π12	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	κ.α.	21	1,00	15.235,20	15.235,20	
Π13	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ	κ.α.	11	1,00	26.694,72	26.694,72	
Π14	ΧΡΣ11	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (monitoring) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ	κ.α.	16	1,00	23.552,00	23.552,00	
Π15	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ	κ.α.	11	1,00	6.756,48	6.756,48	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4:	**72.238,40**
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΩΝ:	**3.517.095,40**

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΩΝ:		**3.517.095,40**
Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου	(18,00%)	633.077,17
Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:		**4.150.172,57**
Απροβλεπτες Εργασίες :	(15,00%)	622.525,89
Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:		**4.772.698,46**
Πρόβλεψη αναθεώρησης		199.075,73
Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:		**4.971.774,19**
Φ.Π.Α .:	(24,00%)	1.193.225,81
Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:		**6.165.000,00**

Τρίπολη, Οκτώβριος 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τ.Δ.Π. της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Γ' β.

ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΙΔΕΡΗ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΚΟΥΝΑΣ
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθμό 1211/2026 (Απόσπασμα πράξης 41/2026, 3ο θέμα ΕΗΔ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Πελ/σου (ΑΔΑ: ΨΞ3Ξ7Λ1-ΞΝΟ)

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β
EVANTHIA SIDERI
13/11/2026 08:58
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ