ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : **ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ**
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027»**
Κωδ. Ενάριθμου: 2025ΕΠ02670018
Κωδ. ΟΠΣ: 6026403
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **6.150.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)**

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ Μερική (€)	ΔΑΠΑΝΗ Ολική (€)
ΦΑΣΗ Α								
ΟΜΑΔΑ Α1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
1	ΛΙΜ 2.02	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	m^3	ΛΙΜ 1210	12.250,00	3,35	41.037,50	
2	Ν1 (ΛΙΜ 2.02-3.07)	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β και διαμόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων	m^3	ΛΙΜ1210, ΛΙΜ 1322	750,00	4,00	3.000,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α1:		**44.037,50**
ΟΜΑΔΑ Α2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ -ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ								
3	Ν2 (ΛΙΜ 4.08.01)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 400-800kg	m^3	ΛΙΜ 2310	29.000,00	17,19	498.510,00	
4	Ν3 (ΛΙΜ 4.08.01)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 500-800kg	m^3	ΛΙΜ 2310	15.000,00	17,19	257.850,00	
5	Ν5 (ΛΙΜ 4.08.04 - 4.08.05)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4.000 ÷ 8.000 kg	m^3	ΛΙΜ2330, ΛΙΜ2340	51.300,00	24,19	1.240.947,00	
6	Ν6 (ΛΙΜ 4.08.04 - 4.08.05)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 5.000 ÷ 8.000 kg	m^3	ΛΙΜ2330, ΛΙΜ2340	24.000,00	25,19	604.560,00	
7	ΛΙΜ 3.08	Διαμόρφωση τεχνητής προσάμμωσης	m^3	ΛΙΜ 1322	29.000,00	12,08	350.320,00	
8	ΛΙΜ 6.02	Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος	m^3	ΛΙΜ 4130	100,00	140,00	14.000,00	
9	ΛΙΜ 6.01.01	Κατασκευές από ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων	m^3	ΛΙΜ 4110	100,00	115,00	11.500,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α2:		**2.977.687,00**
ΟΜΑΔΑ Α3: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ Μερική (€)	ΔΑΠΑΝΗ Ολική (€)
10	Ν7	Οβελός και Κλεισιάδα φανού και λοιπά όργανα φωτοσήμανσης	τεμ	ΛΙΜ 4700	14,00	8.000,00	112.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α3:	**112.000,00**
ΟΜΑΔΑ Α4: ΜΕΛΕΤΕΣ								
11	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	κ.α.	11	1,00	15.235,20	15.235,20	
12	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ	κ.α.	11	1,00	26.694,72	26.694,72	
13	ΧΡΣ11	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (monitoring) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ	κ.α.	11	1,00	23.552,00	23.552,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α4:	**65.481,92**
			ΦΑΣΗ Β					
ΟΜΑΔΑ Β1: ΕΚΣΚΑΦΕΣ								
14	ΛΙΜ 2.02	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	m^3	ΛΙΜ 1210	1.750,00	3,35	5.862,50	
15	Ν1 (ΛΙΜ 2.02-3.07)	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β και διαμόρφωση εξάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων	m^3	ΛΙΜ1210, ΛΙΜ 1322	250,00	4,00	1.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β1:	**6.862,50**
ΟΜΑΔΑ Β2: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ -ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ								
16	Ν2 (ΛΙΜ 4.08.01)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 400-800kg	m^3	ΛΙΜ 2310	3.000,00	17,19	51.570,00	
17	Ν4 (ΛΙΜ 4.08.02 - 4.08.03)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 2.000 ÷ 4.000 kg	m^3	ΛΙΜ2320	3.300,00	20,19	66.627,00	
18	Ν5 (ΛΙΜ 4.08.04 - 4.08.05)	Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 4.000 ÷ 8.000 kg	m^3	ΛΙΜ2330, ΛΙΜ2340	6.700,00	24,19	162.073,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β2:	**280.270,00**
ΟΜΑΔΑΒ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
19	Ν7	Οβελός και Κλεισιάδα φανού και λοιπά όργανα φωτοσήμανσης	τεμ	ΛΙΜ 4700	3,00	8.000,00	24.000,00	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β3:	**24.000,00**
ΟΜΑΔΑ Β4: ΜΕΛΕΤΕΣ								
20	ΧΡΣ11	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β' ΦΑΣΗΣ	κ.α.	11	1,00	6.586,65	6.756,48	
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β4:	**6.756,48**

Α/Α	ΑΡ. ΤΙΜ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ.	ΚΩΔ. ΑΝΑΘ.	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ Μερική (€)	ΔΑΠΑΝΗ Ολική (€)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΩΝ:								**3.517.095,40**
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΩΝ:								**3.517.095,40**
Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου							(18,00%)	633.077,17
Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ:								**4.150.172,57**
Απροβλεπτες Εργασίες :							(15,00%)	622.525,89
Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες:								**4.772.698,46**
Πρόβλεψη αναθεώρησης								199.075,73
Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.:								**4.971.774,19**
Φ.Π.Α .:							(24,00%)	1.193.225,81
Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.:								**6.165.000,00**

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α'β
EVANTHIA SIDERI
13/11/2026 08:59
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ